



Pachuca de Soto, Hidalgo, 17 de julio de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-029-018

C. Emeterio Moreno Magos

Presidente Municipal de

Huichapan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría considera viable con cargo al techo financiero asignado, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, la cantidad de \$ 1,432,863.04 (Un millón cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos sesenta y tres pesos 04/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PMH-SMOPyDU/453/2024



ATENANTAMENTE
MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
MCMka+yrg+IzNik3/5bb06aPGLY52irYdKaV08zI+bzIv8IFQN4GA1dclVOWtp+vcl3P+dxcixHAb
MT/6IAoV77hygwMUIz2+YVSVMI02hwXOYzRbID9mxLbqe1PHIXAeY+SgLDgC0ik/OX12sMY3Lj1
tgs7S3+IDZ/SKV6Qm6gvSepsnHkKJUEUQbv76ZKl2NOLTEELPQm/At+KbglGb4+CuCzm0J
9QOCY7h7H1czEi9JmZC63pWQShOQCFYyCs7y7j8xJ5quiVIMoR9QPXXJkyBEgCGJbUgI63CI
Wy4zLUc6SotgS02hTDKAjvpOUXk5lpA==
RAVE650514LW4 19/07/2024 04:49:03 p. m.
JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /
pvKnssqLC+5tjF7denQibYx3e6iZofy/sPC5DPU2DXcJ6Mc/5xGK1WDjrFUxE03CkCM2pOdAZIHmX9l
3u2bVqSv0/Sltjs78YX5K/w6mCOgeXa1VnWlr9V8hcAYitG2eAJDAPgg+PXXIB1IASyKNB3EYks4
0DewH2W1aECspxFpgSZiCMyu5jXmTvgV3zX/8qSceGlo3mTXrJm13ZYuuAHQ3zsQDIjVZmd
YsrpktnBR6MpNVCrh4fU+k8kbw78W/H5pC/OIWzdBYftz+8iQSYqz2oJbg+LF1xgZkxFSdU4BYL
XgBx/dyxiQDKVoDJTUHV/LW53954ZFQ==
OEEA860923L9A 19/07/2024 04:39:52 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO
MOME860303TL0- EMETERIO MORENO MAGOS
WuhaaPbvNebySHlaMdzrK68KViAgMyHX7VkvmlQL6BvOLrnvuxI+wNoURVFE70HwKYGuftu2OOOTww7/
aloz9Le3uWUJVE7ja+JUhuHkhUmlkIF57Qi+Qbl4/FMLDJsdrnHbpPuqVBCWL113PjG0nvZ7Z
mR/a5uWUJrPWSUkynfCOCFzZDZOronK2D/7xJmwAJ8WUTXjN6ldicZxGaVndkUm7id958gl1UfFFI
LqVfxUJofPne3SOzDOKS6/Paa/GV2Ww+uShcJce+Unr7/3cizFwIvPehkGGsJstJ4ZtVSVz2T
f18BqRrQQpBT4hG/pTmuuecFAwu3aWA==
MOME860303TL0 20/07/2024 10:21:07 a. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-029-018

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 17 de julio de 2024

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024			COSTO
2024/FAISM029038	<p>Construcción de Empedrado Ahogado en calle Coronel Sóstenes Vega, Bo. San Mateo, Huichapan.</p> <p>Pepena, selección y acarreo a mano para amontonamiento de piedra bola para empedrado. 132.02 M3</p> <p>Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido Compacto) 343.16 M3</p> <p>Relleno compactado con pisón de mano, en capas de 20 cm. de espesor; incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta. (No Incluye: Material inerte compactable) 2.47 M3</p> <p>Demolición a mano de empedrado junteado con concreto sin recuperación con un espesor promedio de 20 cm., incluye: carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta. 113.71 M2</p> <p>Excavación de corte en caja, con maquinaria en material "B", seco, en superficies mayores a 400 m2 y menores a 1,200 m2; incluye: acamellonamiento, afine de cortes, acarreo libre y afine de los cortes, mano de obra, equipo y herramienta. (Medido Compacto) 169.50 M3</p> <p>Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 847.46 M2</p>			\$743,191.57



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

NOI9cXU2ZwJ92OQ6JzzWmlEvZmS7s7HRIS/R3lkhpk/srNHD0krV39MZ19BQ0t6dyuuC5PWdK0hhNij2
 EzUbFKMPPxQUsXsAswwhwZqp0EHGIPkXGwABLGT32jxbsl0+GuC6nugBWh/3oD7EUCM82cZyT6E
 N0BvuzJ4lkWF2aBzVlquxFUVCgKal0SDhPX2uhIRnDnZKTh6c4PpdXwRx1FaL/x+Gad.InAKTceLIt
 fVPdFXRSAGXSWRx504u3LtvhcEvDeckR86hJA498Khud0+e8atZm01hG0VXMrGbm1DZizu79mHaQc
 YioLXAZUIY5A1yv9RCyVok3HE8TBn4Q==
 GUHS841119G88 17/07/2024 07:32:46 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

HdiO5Jp0saD7QFolBugvR6qfIB6XkIEoujwrXuvL3GOZhpFABL47JeQRokad+X0Dnua2pHB64k220ye
 6zaYHJwM1gbBAA1GnLaStwmZj4wyd0pATkm/FAdp32EU5YisFpbDJ8SWLk81kyJ7KE8AELFp
 ajANDQxVi+id60NN4B5AMOAIg1NKuznoKd7A9UhhKqLd/qCe/Kl6hoV0tiZpR5ouSiGlmGZ4LVUAV
 VuAyC0FM5m1EwCKEuCg5160yuZl+NOZJs0z+5lWY1DC+01pITxasrYIF5fBNcPqxwTLUANMk4xUZ
 nkTHmmhF63hp9i1acpc8KLOC5+SmWA==
 TAVA870716374 17/07/2024 04:28:23 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-029-018

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 17 de julio de 2024

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>Demolición a mano de empedrado asentado con tepetate y/o arena con recuperación; incluye: carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta. 660.13 M2</p>
	<p>Pozo de visita común de muro de tabique rojo recocido de 0.24 m. a tizón asentado con mortero cemento-arena 1:4, desplante de mampostería asentada con mortero cemento-arena 1:4, escalones, sobre tubo de 0.30 a 0.45 m. profundidad de rasante hidráulica 1.01 a 1.25 m., aplanado acabado fino, plantilla de concreto f´c=100 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, base de mampostería, escalerilla, incluye: materiales, mano de obra y herramienta. (No Incluye: Brocal) 1.00 PZA</p>
	<p>Demolición a mano de concreto hidráulico simple en firmes y pisos; incluye: carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta. 17.77 M3</p>
	<p>Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (Medido Compacto) 382.76 M3-KM</p>
	<p>Excavación a mano, material seco tipo II, todas las zonas; incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (Medido Compacto) 5.60 M3</p>
	<p>Suministro de tepetate de banco, incluye extracción y carga con maquinaria (Puesto en Obra). 172.16 M3</p>
	<p>Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: a) de la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes: 1) para 90% 169.50 M3</p>
	<p>Agua empleada para compactación. 49.58 M3</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
 NOI9cXU2ZwJ92OQ6JzzWmlEvZmS7s7HRIS/R3lthpK/srNHD0krV39MZ19BQ0t6dyuuc5PWdK0hNij2
 EzUbFKMPPxQUsXsAswwhwZqp0EHGIPkXxGwABLGT32jxbsl0+GuC6nugBWh/3oD7EucM82cZyT6E
 N0BvuzJ4lkWF2aBZVlquxFUVCgKal0SDhPX2uHlRnDnZkTh6c4PpdXwR1FaL/x+GadJnAKTceUt
 fVPdFXRSAGXSWRx504u3LtvhcEvDeckR86hJA498Kud0+e8atZm01hG0VXMrGbm1DZizu79mHaQc
 YioLXAZUIY5A1yv9RCyVok3HE8TBn4Q==
 GUHS841119G88 17/07/2024 07:32:46 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
 HdiO5Jp0saD7QFolBugvR6qflB6XkIEoujwrXuvL3GOZhpFABL47JeQRokad+X0Dnua2pHB64k220ye
 6zaYHJwM1gbAA1GnLaStwmZj4wyd0pATkm/FAdp32EU5YisFpbDJ8SWLlk81kyJ7KE8AELFp
 ajANDQxVi+id60NN4B5AMOAIg1NkuznoKd7A9UhhKqLd/qCe/Kl6hoV0tiZpR5ouSiGlmGZ4LVUAV
 VuAyC0fM5m1wEwCKEuCg5160yuZl+NOZJs0z+5lWY1DC+01pITxasrYIF5fBNcPqxwTLUANUK4xUZ
 nkTHmmhF63hp9i1acpc8KLOC5+SmWA==
 TAVA870716374 17/07/2024 04:28:23 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-029-018

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 17 de julio de 2024

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>Cimbra de contacto acabado común en losa; incluye: habilitado, cimbrado, descimbrado, chaflanes, gotero y frentes, materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta. 8.69 M2</p>
	<p>Suministro y colocación de tapa y brocal de polietileno de media densidad, alta resistencia para cargas vivas h-25; incluye: concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, mortero cemento-arena 1:3, material, mano de obra y herramienta. 2.00 PZA</p>
	<p>Concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, resistencia normal, agregado máximo 3/4" 0.78 M3</p>
	<p>Empedrado de piedra de la región asentado con mortero cemento gravilla prop. 1:3 de 20 cm. de espesor. incluye: herramienta y mano de obra. (No Incluye Piedra). 847.46 M2</p>
	<p>Suministro de piedra de la región, seleccionada para empedrado, incluye: pepena, amontonamiento, carga a mano, (Puesto en Obra). 37.48 M3</p>
	<p>Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con bastidor de ángulo de 1½" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo. 1.00 PZA</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

NOI9cXU2ZwJ92OQ6JzzWmlEvZmS7s7HRIS/R3lkhpk/srNHD0krV39MZ19BQ0t6dyuuc5PWdK0hhNij2
EzUbFKMPPxQUsXsAswwhwZqp0EHGIPkXGwABLGT32jxbsl0+GuC6nugBWh/3oD7EucM82cZyT6E
N0BvuzJ4lkWF2aBZVlquxFUVCgKal.0SDhPX2uHlRnDnqZKTh6c4PpdXwR1FaL/x+GadJnAKTceUt
fVpDFXRSAGXSWRx504u3LvhcEvDeckR86hJA498Khud0+e8atZm01hG0VXMrGbm1DZizu79mHaQc
YioLXAZUIY5A1y9RCyVok3HE8TBn4Q==
GUHS841119G88 17/07/2024 07:32:46 p. m.

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

HdiO5Jp0saD7QFolBugvR6qfIB6XkIEoujwrXuvL3GOZhpFABL47JeQRokad+X0Dnua2pHB64k220ye
6zaYHJwM1gbBAA1GnLaStwmZj4wyd0pATkm/FAdp32EU5YisFpbDJ8SWLk81kyJ7KE8AELFp
ajANDQxVi+id60NN4B5AMOAIg1NkuznoKd7A9UhhKqLd/qCe/Kl6hoV0tiZpR5ouSiGlmGZ4LVUAV
VuAyC0fM5m1wEwCKEuCg5160yuZl+NOZJs0z+5iWY1DC+01pITxasrYIF5fBNcPqxwTLUANUK4xUZ
nkTHmhhF63hp9i1acpc8KLOC5+SmWA==
TAVA870716374 17/07/2024 04:28:23 p. m.