



Pachuca de Soto, Hgo. 25 de mayo de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-001

C. Emeterio Moreno Magos

Presidente Municipal de

Huichapan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV y LXVII, 26 fracción XIII y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 490,998.95 (Cuatrocientos noventa mil novecientos noventa y ocho pesos 95/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): 095/2023, 098/2023

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

BgANH4OdGzQecPS3Dmsn4uu8WxGb4GvY9ydh9DKYKSGcq/wmz3+SfapZL3kEmc/UKIVxkCemVM+fjwH
Cx194CbY4QL0GukwXLAanx6HMde6Piul1usL529reiAGrsOPJubFjocX9cksNinV0AdLG+MD8bEo
OPKwyof7kPECN08eJGRSUmBeh0e2IK3lfrJvymSWesxYDAZwJ133brEw1M8cHAf0pPzp8CbzAcv+D
hjdCQjzr/8MuUqL4Z3Bg6ZecZxUir9p1ZVcX+uOs0kSEZZSwgV/BbpdzTufQ0gZPhwQxxJCHQRj
fkEYcMJKP77Tk3DoDrhKPJCDQOENhluw==
RAVE650514LW4 29/05/2023 04:17:02 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TL0- EMETERIO MORENO MAGOS

MhtYLO71YIU8p0JQ3vijZOCQqvUixH9ibu8XWns79WV1+s7m2YpgldgMqglkZPdtTm01t+XFP4k02o3J
5LZsZvsde0snJn2E40InF23wx5cqd3nDN5JVO29PzXZXNxAwx0GuCgunU9Tg79QIIIExg4IFX12/
OagIACDj+CivWg5ZSM0kX13KK5QX87+wfZSxoQaTvqplzrM4IKBCSKblMySLRkgm1izmCCohMTw
DNwJM+pWHRYe114GpfgDd3KCrudbfr+xbYcqH/HcYIcA9jb7eWTw2KudY9He+PVvq9uzznSE7T6Ng
eG4dIEfo9XTEO1MAcCnV3Vyan4IZwBg==
MOME660303TL0 30/05/2023 08:43:02 a. m.



00539582-C085-432823

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-001

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

HOJA No.: 1

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

FECHA: 25 de mayo de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S11 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISM029001	Construcción de empedrado en calle Paseo de los Sauces y Paseo de los Jazmines, La Sabinita	Mayo 2023 Agosto 2023	La Sabinita	\$388,424.26	\$388,424.26	\$388,424.26	\$0.00	Metro Cuadrado	1,243.78	1425	C
S11 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISM029002	Construcción de empedrado en calle Paseo de las Gladiolas, La Sabinita	Mayo 2023 Agosto 2023	La Sabinita	\$102,574.69	\$102,574.69	\$102,574.69	\$0.00	Metro Cuadrado	314.40	1395	C
TOTAL:						\$490,998.95	\$490,998.95	\$0.00				



00537091-C085-430779

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
svkBIUYde6Nm+fxwuuMWQhSJtMGia0bpghxCmUNFOZCtYUPs/gpbsg1J1oJ8cwidJuSrSMclnc2w/rPF
op3+Llji/NN2AlzpdqVg5N32qHvcawA1Ke2IMRCULn/oQKijZjOkRw9lkZwy0XZi8RREPPvkeFe4t
/RRY3mPgeQGV88beHgf4LpBlN9B37mRe+SUDMaySZ9DlxVvKXprNF4PancLbfV9xy+nADaomdxINS
y05R3WSU8es3BbM4t/almd5bnXkL9+ly/8e+1sFqOm+9bdB10Zx5368OP+u1ykOHsnpQoEwtc4i
zoDeHelQ6VWh08BLD1AsV1uRwlX2gWA==
TAVA870716374 25/05/2023 05:37:31 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-001

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 25 de mayo de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 2 de 3

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
2023/FAISM029002	Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo. 1.00 PZA
	Construcción de empedrado en calle Paseo de las Gladiolas, La Sabinita COSTO \$102,574.69
	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 314.40 M2
	Suministro de piedra de la región seleccionada para empedrado, incluye: pepena, amontonamiento, carga a mano. (puesto en obra) 56.59 M3
	Suministro de tepetate de banco, incluye: extracción y carga con maquinaria. (puesto en obra) 62.88 M3



00537090-C085-430779

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

TgCQrmfOH6m0BOUzQQTIZr1Eoov04EiWAZKftaog5BFEXpvnHZuE5f1/MExSA5aamH11Z5BqOXMqOZ
mFE3szra+F9OJEKDRttmi6PHOJgRuvSTpbiHs8squDBCi55WQZimignn/2d9P39XcfvDrO3+o2bQ
QNm3ik1d9eXuchpBWfllCde1jZaRFI3ax+s0inmpWeb83sYhye93+1uNCgreY0f622w4bHY/IVj5
Tu6vVDkMLdQq2oUZgNW9pk2HebP34ITZTGHjRzcy77pDdrFZED9Mokw8mJSA4Pl/w05Kv2FmG/Cs
/9YjxbcfJNmJrOIIFSduNn7O5ZEg8w==
TAVA80716374 25/05/2023 05:37:29 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-001

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 25 de mayo de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 3 de 3

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023										
	<table><tr><td data-bbox="348 570 1675 594">Agua empleada para compactación</td><td data-bbox="1686 570 1793 594">18.86 M3</td></tr><tr><td data-bbox="348 618 1675 643">Compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: 1) para el 85%</td><td data-bbox="1686 618 1793 643">62.88 M3</td></tr><tr><td data-bbox="348 667 1675 756">Mano de obra para empedrados asentados sobre tepetate, con espesor de 10 a 20 cm. para un espesor total del empedrado de hasta 40 cm., incluye: terminado superficial, elaboración y tendido de la base de tepetate, acarreo locales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.</td><td data-bbox="1686 667 1793 691">314.40 M2</td></tr><tr><td data-bbox="348 781 1675 902">Renivelación de pozo de visita (30 cm. promedio); incluye: retiro de brocal, aplanado con mortero cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, suministro y colocación de brocal y tapa de concreto nuevo, desazolve y retiro de escombros fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y herramienta.</td><td data-bbox="1686 781 1793 805">1.00 PZA</td></tr><tr><td data-bbox="348 927 1675 1179">Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.</td><td data-bbox="1686 927 1793 951">1.00 PZA</td></tr></table>	Agua empleada para compactación	18.86 M3	Compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: 1) para el 85%	62.88 M3	Mano de obra para empedrados asentados sobre tepetate, con espesor de 10 a 20 cm. para un espesor total del empedrado de hasta 40 cm., incluye: terminado superficial, elaboración y tendido de la base de tepetate, acarreo locales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	314.40 M2	Renivelación de pozo de visita (30 cm. promedio); incluye: retiro de brocal, aplanado con mortero cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, suministro y colocación de brocal y tapa de concreto nuevo, desazolve y retiro de escombros fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y herramienta.	1.00 PZA	Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.	1.00 PZA
Agua empleada para compactación	18.86 M3										
Compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: 1) para el 85%	62.88 M3										
Mano de obra para empedrados asentados sobre tepetate, con espesor de 10 a 20 cm. para un espesor total del empedrado de hasta 40 cm., incluye: terminado superficial, elaboración y tendido de la base de tepetate, acarreo locales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	314.40 M2										
Renivelación de pozo de visita (30 cm. promedio); incluye: retiro de brocal, aplanado con mortero cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, suministro y colocación de brocal y tapa de concreto nuevo, desazolve y retiro de escombros fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y herramienta.	1.00 PZA										
Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.	1.00 PZA										



00537090-C085-430779

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

TgCQrmfOH6m0BOuzQQtIZr1Eoov04EiWAZKftaog5BFEXpvnHZuE5f1/MExSA5aamH11Z5BqOXMqOZ
mFE3szra+F9QJEKDRttmi6PHOJgRuvSTpbiHs8squDBCi55WQZimignn/2d9P39XcfvDrO3+o2bQ
QNm3ik1d9eXuchpBWfllCde1jZaRFI3ax+s0inmpWeb83sYhye93+1uNCgreY0f622w4bHY/IVj5
Tu6vVDkMLdQq2oUZgNW9pk2HebP34fITZGhiJRzcy77pDdrFZED9Mokw8mJSA4Plw05KV2FmG/Cs
/9YjxbcfJNmJrOI5SKduNn7O5ZEg8w==
TAVA870716374 25/05/2023 05:37:29 p. m.