



Pachuca de Soto, Hgo. 6 de junio de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-003

C. Emeterio Moreno Magos

Presidente Municipal de

Huichapan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV y LXVII, 26 fracción XIII y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas; le informo que esta Secretaría considera viable con cargo al techo financiero asignado, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, la cantidad de \$ 1,932,332.98 (Un millón novecientos treinta y dos mil trescientos treinta y dos pesos 98/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): 101/2023

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

D6+8hDxyPt+D8Npis5RjBlgX0uLFKq4338y8sWeybC5vppK917mTcea8JStG4bVbn9NV+SnsZSPLAiovg IUTGCLCO0b/Cz2TgBUaVLUw427FXqhpavFOgl/hq9U384wb6HnyYp/xZoPrrLURh9i6IKQqQ79qjpbu tIU+aaWX4H3kN95Nt37BKYYITICawDdlna5dsYotN/GgDhIinsJcgflazpzAZ2h2bh4NrgyZ8TCCG2w xMdaLxnyL5uGwo0fpQ3+Kmsqjwic37PMxAYvbxRsiqzYzsr3PolZS2vdEsbS6pFAjBSKUHKnQq rSkDSQSlUWXB/GnpOVUvzItGIMUhzA== RAVE650514LW4 07/06/2023 06:55:07 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS

Ofe7eDJUVuAGcd+1Bjg7kuvLRwpEq1ZqNcE64+PGsFs89L5UUD2yIGuYfk77nPjWfkl3gflVdp4tc3xc XxwVtdB9l1kyyAdUn7jVkgA2TYLefMbpWKN9CDmFXD7n+wymbudj2uEh/4bL+97J+RCPwep242uHh mmWmSv99AbcVJh0yZbOesJLbKB1rm69unU3gRQ97mVhNKSXNOVqQu4A5fPpzdCKMsvWmPsCsVWP 9axxc5S.Jak0SoXbX0CnS/dmgYPdPfbYIPDa31FhcLasy7VyECzH2L3ZT6v7JbsoD2bQ/Mx7MeK wqMaRkVrOx90bW+Tfe/U534wva1MA== MOME660303TLO 08/06/2023 09:20:15 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-003

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

HOJA No.: 1

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

FECHA: 06 de junio de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

| PROGRAMA/ SUBPROGRAMA | NO. OBRA O ACCIÓN | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN | F_INI F_TER | LOCALIDAD | COSTO TOTAL | ESTRUCTURA FINANCIERA (\$) | | | METAS TOTALES | | NO. BENEF. | MOD. EJEC. |
|--|-------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|--------|---------------|---------------|
| | | | | | | SUMA | MUNICIPAL | PARTICIPANTES | U.M. | CANT. | | |
| S11 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles | 2023/FAISM029005 | Construcción de Empedrado en calle Sin Nombre, Bo. El Huixfi, Boye | Junio 2023 Septiembre 2023 | Huixfi | \$235,925.76 | \$235,925.76 | \$235,925.76 | \$0.00 | Metro Cuadrado | 543.00 | 23 | C |
| S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico | 2023/FAISM029006 | Construcción de Pavimento de concreto Hidráulico, 2da Etapa, Loc. Llano Largo | Junio 2023 Septiembre 2023 | Llano Largo | \$900,000.00 | \$900,000.00 | \$900,000.00 | \$0.00 | Metro Cuadrado | 864.00 | 1062 | C |
| S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico | 2023/FAISM029007 | Construcción de Pavimento de concreto Hidráulico en calle Naranjos, Bo. Monte Alegre, El Astillero | Junio 2023 Septiembre 2023 | Monte Alegre | \$597,607.22 | \$597,607.22 | \$597,607.22 | \$0.00 | Metro Cuadrado | 632.50 | 192 | C |
| S41 Agua Potable 20 Zona Rural | 2023/FAISM029008 | Ampliación de Red de Agua Potable, Loc. Ejido Huichapan | Junio 2023 Septiembre 2023 | Ejido de Huichapan | \$198,800.00 | \$198,800.00 | \$198,800.00 | \$0.00 | Metro Lineal | 217.60 | 333 | C |
| TOTAL: | | | | | | \$1,932,332.98 | \$1,932,332.98 | \$0.00 | | | | |



00545994-C085-438478

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

mLTlkw7dbRTMwzdcO11pRz69HkReDIDKWSLTnD1IqjivoEIsAd+Iz4pGyDTgLEZ17z5sIjKyK92qrGj
 hGxxE2bAGHIS1fTROyVQZDL8p9xUJpT9Mi+bYd+nQemJdNMITM0IUPhOI+yB7x1MX11Hf5dvFDC
 if879o1ujZuIPab0wM/e3XaCJ47LjOB5UwsU5Sig81aBqzKOyCIs+6/sxq2BUV13PGGSdL-LCr
 Dw31UEZnljmG8uB/6bLjixiTv3QPHokA/roaFAGNuVW7M+LONewXrmg5jhxMZnLXwJoiWfO/Ad8wn
 +a4IK2X8Z0Wz/q5wZ0XBNo6pknDd2dA==
 TAVA870716374 06/06/2023 03:17:36 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-003

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 06 de junio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 2 de 8

| No. OBRA O ACCIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023 |
|-------------------------|--|
| 2023/FAISM029006 | <p>Cimientos de mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento - arena 1:4; incluye: acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta. 12.67 M3</p> |
| | <p>Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo. 1.00 PZA</p> |
| | <p>Construcción de Pavimento de concreto Hidráulico, 2da Etapa, Loc. Llano Largo COSTO \$900,000.00</p> |
| | <p>Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto) 216.00 M3</p> <p>Excavación de corte en caja, con maquinaria en material "B", seco, en superficies mayores a 400 m2 y menores a 1,200 m2, incluye: acamellonamiento, afine de cortes, acarreo libre y afine de los cortes, mano de obra, equipo y herramienta. (medido compacto) 216.00 M3</p> |



00545993-C085-438478

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

IABUMcFONK/+7dMjEa8lu5Bvyu0Bn48aZs+7i8vOOXITGjQ/TUAAwW4oeSW1yZQj9R2Yw1cYthi/Rr
JOFVWwdaZolLZE5fzD5r0BK0COW1NkFE8l9uzzeCj+Xk9CcWcd5sbSogbDIEw/85p3qvdWIDkMukj
fa8GMSR+mhPV10kCxKsqQNTLkKSc3Go242fU2Ad/FTBd95RWblcw4kgWQ01yecAx0x/8blB2q+qCL
FlfrJNBgvQPfgrZbCNVY4J5O06p+kRAmbdGag0OJpquwfkxgJB4Q02Y3GoCsabJ0h/BNTEOJPFerO
p2sIWrf33vYj3zcXFIZK03QAepv9Wg==
TAVA870716374 06/06/2023 03:17:33 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-003

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 06 de junio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 3 de 8

| No. OBRA O ACCIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023 |
|-------------------------|--|
| | <p>Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m², estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 864.00 M2</p> <p>Suministro de tepetate de banco, incluye: extracción y carga con maquinaria. (puesto en obra) 86.40 M3</p> <p>Relleno compactado con bailarina al 90 % proctor; incluye: incorporación de humedad, mano de obra, equipo y herramienta. (no incluye: material inerte compactable) 86.40 M3</p> <p>Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm²., con una sección de 15 x 20 x 40 cm., acabado con volteador en ambas aristas; incluye: trazo y nivelación, elaboración de concreto, cimbra metálica ambas caras a la altura de la guarnición, descimbrado, acarrees de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.) 108.00 M</p> <p>Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 200 kg/cm². de 15 cm. de espesor, acabado pulido rayado, volteador en perímetro., incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarrees de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.) 864.00 M2</p> <p>Cimientos de mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento - calhidra - arena 1:1:6; incluye: acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta. 17.28 M3</p> |



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-003

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 06 de junio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

| No. OBRA O ACCIÓN | CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023 |
|-------------------------|--|
| 2023/FAISM029007 | <p>Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p> <p>Construcción de Pavimento de concreto Hidráulico en calle Naranjos, Bo. Monte Alegre, El Astillero</p> <p style="text-align: right;">COSTO \$597,607.22</p> <p>Excavación de corte en caja, con maquinaria en material "B", seco, en superficies mayores a 400 m2 y menores a 1,200 m2, incluye: acamellonamiento, afine de cortes, acarreo libre y afine de los cortes, mano de obra, equipo y herramienta. (medido compacto)</p> <p style="text-align: right;">189.75 M3</p> <p>Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p style="text-align: right;">632.50 M2</p> |



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
 IABumuMcfONK/+7dMjEa8lu5Bvyu0Bn48aZs+7i8vOOXITGjQ/TUAAwW4oeSW1yZQj9R2Yw1cYthi/Rr
 JOFvWwdaZolLZE5fzD5r0BK0COW1NkFE8l9uzzeCj+XK9CcWCd5sbSogbDIEw/85p3qvdWlDKMuKj
 fa8GMsR+mhPV10kCxKsqQNTLkKbSc3Go242lU2Ad/FTBd95RWblcw4kqWQ01yecAx0x/8blB2q+qCL
 FflrJNBGvQPfgrZbCNVY4J5O06p+rRAmbdGag0OJpquwfkxgJB4Q02Y3GoCsabJ0h/BNTEOJPFerO
 p2sIWrf33vYj3zcXFIZK03TQAepv9Wg==
 TAVA870716374 06/06/2023 03:17:33 p. m.