



Pachuca de Soto, Hgo. 6 de junio de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-004

C. Emeterio Moreno Magos

Presidente Municipal de

Huichapan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV y LXVII, 26 fracción XIII y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas; le informo que esta Secretaría considera viable con cargo al techo financiero asignado, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, la cantidad de \$ 1,306,486.07 (Un millón trescientos seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 07/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): 101/2023



00547559-C085-439841

ATENTAMENTE
MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
T8LhpxFmOhRcvurSifotM+dvi2o6OeYNpqMSFTkoDjK0GfI0h862ydzBg4VyRcJbvTeEGpVqvie2+kB
rItoGhoG8bee7NvoTvwppNbUJ20zmQdpDC4eWvcxg26VtInB4BRrGnTnIMcVvlgYth3HaDR3ny1e
7Us7rnlKofOeDcIQGvqbrGsvNtarYGSNkjm+y2JBCA5bV63FEuIHIVKypCUZ2okqFEgSHDNT
sAkYasZDYlvCO9ZllsyrarMURToDFoM+eGLk34DFQbsjRCnUyP+YGrxDdlG48hetQNa5IM39x
vQkv2NXfXKER9cizXeL36polmwNrsww=
RAVE650514LW4 07/06/2023 06:55:07 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO
MOME660303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS
d1YJKFDQmoHdkash+d8a4vd+8tPmaaBybHLRADbahhXcHzBrBj4pYmJTLXaG8InR3nr/+Gdb4LQCQR8
74BK4adag4OJQc4smjcuXsjfXREtWuLQQRv44/+mjdUukPRIMMlpxxDBoInGWlirbr6YGrY
pmvFJYCI+C2zbn5YRXEL2+sf+XsgUDJMUQI4AZÉTOLWFPbjtsuUDJkHh8mbonkVEZzF9PKYo
DAEV6zYf9wct2E0w/TyEJeh0F+F9TC44RIHG1VhDkJY+2x8zLXt62NRzVW7tkueUkuHvFRPs6RT
qzDjy76Bfz9QcL3Yd64YPWx8+nY1eA==
MOME660303TLO 08/06/2023 09:16:08 a. m.

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-004

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

HOJA No.: 1

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

FECHA: 06 de junio de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S11 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISM029009	Construcción de Empedrado en calle Emiliano Zapata, Yonthé	Junio 2023 Septiembre 2023	Yonthé	\$290,523.65	\$290,523.65	\$290,523.65	\$0.00	Metro Cuadrado	736.50	320	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2023/FAISM029010	Construcción de Pavimento de concreto Hidráulico en calle Pirul, Bo. Guadalupe, El Astillero	Junio 2023 Septiembre 2023	Guadalupe el Astillero [Colonia]	\$503,152.42	\$503,152.42	\$503,152.42	\$0.00	Metro Cuadrado	531.25	160	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2023/FAISM029011	Construcción de Pavimento de concreto Hidráulico, 2da Etapa, Loc. Xajay	Junio 2023 Septiembre 2023	Xajay	\$512,810.00	\$512,810.00	\$512,810.00	\$0.00	Metro Cuadrado	557.87	205	C
TOTAL:						\$1,306,486.07	\$1,306,486.07	\$0.00				



00545992-C085-438478

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

cXbp02ZfHizUscHEdS6vthw7CKRyvdcULxmRA4wVX80zLOJJeONp5w6F3jtdMbv0ZaLLqXa6lnty
 BI15iftqRDRnjZr5dDV+M5lvsduko8JGBr4p3Hcx3zUjQN9ygdXnLBjKJHwUzNNjyPY3uR6MmMnFOR
 QpAPqasFoludC7D+/oe4gbyeHnExx9aurWHVgy7JzFVuSqiA8iQOIMZY4qT4syixi/PzT+O68S1
 qTWYe7RAh+DhzyU5AIDFCPIG2J+w7APJD2kDpA2/WsxgUYMBn2JWKy1ro6ARa80AofMmzrEurlFSN
 DZVca2ric+IM5LV1KdHVZ165Y91Sq5g==
 TAVA870716374 06/06/2023 03:17:31 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-004

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 06 de junio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
2023/FAISM029010	<p>Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo. 1.00 PZA</p> <p>Construcción de Pavimento de concreto Hidráulico en calle Pirul, Bo. Guadalupe, El Astillero COSTO</p> <p style="text-align: right;">\$503,152.42</p> <p>Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto) 159.38 M3</p> <p>Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 531.25 M2</p>



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
 cNUGnlmqegyAK+yhLTMvWBh8KQIAys4cGfJ82yR7YzAq3Jp0rxHDOcUyYptwccZSmD5JylwZH25zw2iv
 H6ia24pwDWGyH1rWhKjno0Gn0hTmgFxBqO76ltXghb30Xavv77q3PMHDsnl1wFtbPDUJmzT1QOLInl
 vyV1UYieT+vt0D4cCN80jSFKhCUpO2asOy0Uq4YHmyz1BnzFTysc1QsChrzwYismworL4ip+qSUC
 QEzvMqZ3uCAfzjQF7So+keUZCIEVDTpLd7X+3438dQACfZtvOZSQUG8GIQ/eVoeon6wVYJDZhsd
 xy6rhrk6Bktgbw81xEzn80ghCFuHugw==
 TAVA870716374 06/06/2023 03:17:28 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-004

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 06 de junio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 3 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	Excavación de corte en caja, con maquinaria en material "B", seco, en superficies mayores a 400 m2 y menores a 1,200 m2, incluye: acamellonamiento, afine de cortes, acarreo libre y afine de los cortes, mano de obra, equipo y herramienta. (medido compacto)	159.38	M3
	Suministro de tepetate de banco, incluye: extracción y carga con maquinaria. (puesto en obra)	79.69	M3
	Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: a) de la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes: 1) para 90%	79.69	M3
	Agua empleada para compactación.	23.91	M3
	Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 200 kg/cm2. de 15 cm. de espesor, acabado pulido rayado, volteador en perímetro., incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreo de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T)	531.25	M2
	Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.	1.00	PZA



00545991-C085-438478

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

cNUGnlmqegyaK+yhLTMvWBh8KQIAys4cGfJ82yR7YzAq3Jp0rxHDOcUyYptwccZSmD5JylwZH25zw2iv
H6ia24pwDWGyH1rWhKjno0Gn0hTmgFxBqO76ltXghb30Xavv77q3PMHDsnl1wFtbPDUMzT1QOLInl
vyV1UYieT+vt0D4cCN80jSFKhCUpO2asOy0OUq4YHmyz1BnzFTysc1QsChrzwYismwor44ip+qSUC
QEzvMqZ3uCAfzjQF7So+keUZCiEVDTPld7X+3438dQACfZtvOZSQUG8GIQ/eVoeon6wVYJDZhsd
xy6rhrk6Bktgbw81xEzn80ghCFuHugw==
TAVA870716374 06/06/2023 03:17:28 p. m.