HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Pachuca de Soto, Hgo. 6 de junio de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-005

C. Emeterio Moreno Magos
Presidente Municipal de
Huichapan, Hidalgo
Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II , XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV y LXVII, 26 fracción XIII y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **$ 1,729,276.90 (Un millón setecientos veintinueve mil doscientos setenta y seis pesos 90/100 M.N.),** recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): 101/2023

00547562-C085-439844

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

YIZMClpBdnHWK8AKp6PMCDiUWPaDFJhaXfTT/kWrEI+z1787KUeJusgF6IZgDtl7AOonIcLmFKMwqWhu
gKENoDJm51qdaa858LzcBoaYxliiCAQfiOHCKpF5oUy2HTxczbMfgSNxBNGfTSCxTaKyebCalxCI0
DQfhYJST4xkQXMYsg7I1oe1HZ6p2DU9llFqx/OKVqrKfCgOLZiGmQgQ5yU4jK+mWz283VgMDUPvxc
czJtlV8alHJtv4vCeWnMCdH2HZTJtbO7f5p/cO/ZxMKm0fiA20w/Pduwx34pYKrtJf7Om1XXCeQro
XFBvR4Z62l6wkzWDHgUsYNd02BFZmqQ==
RAVE650514LW4 07/06/2023 06:55:06 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TL0- EMETERIO MORENO MAGOS

XzKmZNEGXGou0sY7oaqBsG1tFui/bizW4dyZasc8ZdGkWB6PqEH5O+DNiF1jBxFI74A7TMMd3jyrdCrc
WgprRIJIMgfCrRj8ZqunnRzLAGU+onURBSGHTlxHzm4OlFYp/CdJJM46dtvOM7uTgEf9wv7jJ1voi
g+d8dEYudMcCNkFiPp20WeBAbjXqH4oeZR8a473BBmohvsGlEwKzJ1BQdlNzXhKg5l9dd/AggOt76
HM+RUZseafjhibMa3g9x24MFphDA9WYKHSYtePPcWzYYBaQkmzlrju3ny0oitGjpEfSJL3lyrKFiJ
nQEAVjVlTybuTbtlcMqq9QW8n6B9yiA==
MOME660303TL0 08/06/2023 09:22:03 a. m.

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-005

MUNICIPIO: Huichapan

REGIÓN: 04 Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

HOJA No.: 1

FECHA: 06 de junio de 2023

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA ($)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S11 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISM029012	Construcción de Empedrado en calle 1era Cerrada 16 de Enero, Bo. Santa Bárbara, Huichapan	Junio 2023 Septiembre 2023	Santa Bárbara	$549,731.80	$549,731.80	$549,731.80	$0.00	Metro Cuadrado	1,248.00	203	C
S11 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISM029013	Construcción de Empedrado Ahogado en calle Las Animas, 2da Etapa, Vitejhe	Junio 2023 Septiembre 2023	Vitejhé	$548,645.10	$548,645.10	$548,645.10	$0.00	Metro Cuadrado	720.00	527	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2023/FAISM029014	Construcción de Pavimento Hidráulico en calle Principal, Loc. La Cruz	Junio 2023 Septiembre 2023	La Cruz	$630,900.00	$630,900.00	$630,900.00	$0.00	Metro Cuadrado	612.06	268	C
				TOTAL:		**$1,729,276.90**	**$1,729,276.90**	**$0.00**				

00545990-C085-438478

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

sZm8cAe5RO1VXhF/ro8k6sG0TCbtLHfZy3L4a59gTsobsmLdTCtuAUsQjl6Mz7p2vncUVavcyWsgu8LD
rik2TILFNOoz+s2zomtiCOS5s+igf5dFW2rYshlPZi+k//yX2cLIsn+olqG383D2Hf6RL6fE9Ecaj
slIdNwubGo3gtS3vtl7Xh0Lpjx82KuFMyCf187xSldlBcs5w+fcimf721XIuDOuKALHpVja3psGs
xOs0QttGnnmV2OCoNuLpGN/EWLpnSrLIXPwylMWdP6s+gXzU8s+t2B6kXEFfg08AleV4TLKQVW3pL
vmumeFEhhHCSqEAhFdvf2TnsMELcD3Q==
TAVA870716374 06/06/2023 03:17:25 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-005

MUNICIPIO: Huichapan **ZONA PRIORITARIA:** Valle del Mezquital **FECHA:** 06 de junio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan **INSTANCIA EJECUTORA:** Huichapan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023			
	Mano de obra para empedrados asentados sobre tepetate, con espesor de 10 a 20 cm. para un espesor total del empedrado de hasta 40 cm., incluye: terminado superficial, elaboracion y tendido de la base de tepetate, acarreos locales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	1,248.00	M2	
	Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.	1.00	PZA	
2023/FAISM029013	**Construcción de Empedrado Ahogado en calle Las Animas, 2da Etapa, Vitejhe**			**COSTO $548,645.10**
	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	720.00	M2	

00545989-C085-438478

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

EPk73mBSR5m1lQl8tpK6P5kGJpRgfy1042yaVDr+lUOZEy40iMh055yLZm8qMmMcgmjr2iX2sgV4/qcA
tP7P5rbzhGjCHCb9YDE+e1RnA2gvOqEEpqHnUlItTlgoszT55HEVfIsjkLO40UKDE+QzIFFnntsVL
SMAkEbL6aZnL/+X2jJiIREATIHKdLJlgGcL5/0nWeYFn0ySTgyb6qcN5neqnTTg1GUMapbDcGSEt/
Skbw3BSdUlHFHUmOSJ9p1R5Egstpp4cA3WsQrvDqXZCOWGYCw9qXrBBzV0VhEnov5LR3joQl9W9WV
3Qjl5mvqLiB8T26Aj0lSdqu/JN2Htxg==
TAVA870716374 06/06/2023 03:17:23 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-005

MUNICIPIO: Huichapan **ZONA PRIORITARIA:** Valle del Mezquital **FECHA:** 06 de junio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan **INSTANCIA EJECUTORA:** Huichapan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	Demolición a mano de empedrado asentado con tepetate y/o arena con recuperación; incluye carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta.	720.00	M2
	Suministro de tepetate de banco, incluye: extracción y carga con maquinaria. (puesto en obra)	144.00	M3
	Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: a) de la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes: 1) para 90%	144.00	M3
	Agua empleada para compactación.	43.20	M3
	Empedrado de piedra de la región asentado con mortero cemento gravilla prop. 1:3 de 20 cm. de espesor, incluye: herramienta y mano de obra (no incluye piedra)	720.00	M2
	Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 150 kg/cm2., con una sección de 15 x 20 x 40 cm., acabado con volteador en ambas aristas; incluye: trazo y nivelación, elaboración de concreto, cimbra metálica ambas caras a la altura de la guarnición, descimbrado, acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.)	70.00	M

00545989-C085-438478

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

EPk73mBSR5m1lQl8tpK6P5kGJpRgfy1042yaVDr+lUOZEy40iMh055yLZm8qMmMcgmjr2iX2sgV4/qcA
tP7P5rbzhGjCHCb9YDE+e1RnA2gvOqEEpqHnUlItTlgoszT55HEVfIsjkLO40UKDE+QzIFFnntsVL
SMAkEbL6aZnL/+X2jJiIREATIHKdLJlgGcL5/0nWeYFn0ySTgyb6qcN5neqnTTg1GUMapbDcGSEt/
Skbw3BSdUlHFHUmOSJ9p1R5Egstpp4cA3WsQrvDqXZCOWGYCw9qXrBBzV0VhEnov5LR3joQl9W9WV
3Qjl5mvqLiB8T26Aj0lSdqu/JN2Htxg==
TAVA870716374 06/06/2023 03:17:23 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-005

MUNICIPIO: Huichapan **ZONA PRIORITARIA:** Valle del Mezquital **FECHA:** 06 de junio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan **INSTANCIA EJECUTORA:** Huichapan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023			
	Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.	1.00	PZA	
2023/FAISM029014	**Construcción de Pavimento Hidráulico en calle Principal, Loc. La Cruz**			**COSTO $630,900.00**
	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	612.06	M2	
	Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)	153.02	M3	

00545989-C085-438478

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

EPk73mBSR5m1lQl8tpK6P5kGJpRgfy1042yaVDr+lUOZEy40iMh055yLZm8qMmMcgmjr2iX2sgV4/qcA
tP7P5rbzhGjCHCb9YDE+e1RnA2gvOqEEpqHnUlItTlgoszT55HEVfIsjkLO40UKDE+QzIFFnntsVL
SMAkEbL6aZnL/+X2jJiIREATIHKdLJlgGcL5/0nWeYFn0ySTgyb6qcN5neqnTTg1GUMapbDcGSEt/
Skbw3BSdUlHFHUmOSJ9p1R5Egstpp4cA3WsQrvDqXZCOWGYCw9qXrBBzV0VhEnov5LR3joQl9W9WV
3Qjl5mvqLiB8T26Aj0lSdqu/JN2Htxg==
TAVA870716374 06/06/2023 03:17:23 p. m.