

Pachuca de Soto, Hgo. 28 de junio de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-010

C. Emeterio Moreno Magos

Presidente Municipal de

Huichapan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV y LXVII, 26 fracción XIII y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,350,063.99 (Un millón trescientos cincuenta mil sesenta y tres pesos 99/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): 119/2023

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

H1SbM9IQfEbjkXJDjLXEr6FWLYc+Wrkhe8/bU110pd8POAM5EC8QV/vgqcUVFmrW5sZDrqMq/24KJhk
6CnQqZ/vkOPUVqSznjVfmQm7A6BqLDuuLBPXgwnKTKim+L4fkF7dLz4Zn71dvlb8sma71KUASD
DvMkizKnglJBmVOp9+nlbG1O7wsXXLYoTwaPk/ZDaiV3nd2+k1YV+UyXXRXZEhJTBkdnNf3IFEF
VWCC4xB+Tua6SEG2nzZHaiaVClwagxlUGEk9S1YTC81nME4rhV11i10MZjaiPzXz+mQyA6
R/ICOWa7JlqU8m7Kl5vEeFWZCmCzEzA=
RAVE650514LW4 03/07/2023 07:31:23 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS

S14AEC7f5gaUQJ4/6lo8yLdie6qX5HKkFR1gAktxFrmaUaC3kgwsJKbRdo6fQaDjd67OCJAfHfm
ldEdog9lBCm9q6RwwVexD9FY1ANugDh+CvF9CEhr71mbJMYe0es1Ag7WUDZAn6/xK8rAUa6O
HvUT2VlOrUJZgyNfopBdSYFiraLKAqB5Cj4MXOp52gylJRT7CU41Wc3Z6Eip+WloZFHyKcv
oONRF0/BTefh18VwvbkLd7y8SCMdsSgqg5BYLBIyVN84eicBR7Yrm15QeGKHLuH089X1eSXrdi
vqEa3VRSEODpvK37RT3aXntRuelHeMg=
MOME660303TLO 04/07/2023 09:09:57 a. m.



00568432-C085-458991

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-010

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

HOJA No.: 1

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

FECHA: 28 de junio de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S11 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISM029028	Construcción de Empedrado en Calle Camino Real, Maxthá	Junio 2023 Septiembre 2023	Maxthá	\$201,529.43	\$201,529.43	\$201,529.43	\$0.00	Metro Cuadrado	603.95	383	C
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2023/FAISM029029	Construcción de 3 Cuartos Dormitorio, Loc. Tlaxcalilla	Junio 2023 Septiembre 2023	Tlaxcalilla	\$435,200.00	\$435,200.00	\$435,200.00	\$0.00	Cuarto	3.00	3	C
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2023/FAISM029030	Construcción de 5 Cuartos Dormitorio, Zequetejé, Huichapan	Junio 2023 Septiembre 2023	Zequetejé	\$713,334.56	\$713,334.56	\$713,334.56	\$0.00	Cuarto	5.00	355	C
TOTAL:						\$1,350,063.99	\$1,350,063.99	\$0.00				



00565928-C085-455964

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

qSDWoSfUPnDgda/dPF411dyA6tDgRaXfj2SIYPBRrbUewNCQmyvhHq3VY7zx+xxDq2X2POCI3ZycVbe
 xuB4SmnBXL5fboO6HzaoEtXZjs8N1j5016BNMv5KAEE0soCx56rRS7LXleBLHc9wbQ1R5kapTtd2D
 mCuLz1JzYUB0ciaE9M0mLp/9SZSu9YAkvwZYz9Mc6LQ3b5SouJ6cEwM7xX8Yy97bMjULHKFD0M0d
 KHemV44naPaKB+8amYLJtJeBwUJgfd+ Savu6XJMhOvs8AeHWMvusUH4VCyX2NIXYFUXBmCeKWl5
 R0rTCrAO6fgFia2rXQvWlwKnlCcaP7g==
 TAVA870716374 28/06/2023 02:29:33 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-010

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 28 de junio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 1 de 9

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	COSTO \$201,529.43	
2023/FAISM029028	Construcción de Empedrado en Calle Camino Real, Maxthá		
	Compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: 1) para el 85%	120.79	M3
	Agua empleada para compactación.	36.24	M3
	Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	603.95	M2
	Suministro de piedra de la región seleccionada para empedrado, incluye: pepena, amontonamiento, carga a mano. (puesto en obra)	108.71	M3
	Suministro de gravilla de banco, incluye: extracción del material y carga con maquinaria. (puesto en obra)	108.71	M3
	Mano de obra para empedrados asentados sobre gravilla, con espesor de 10 a 20 cm. para un espesor total del empedrado de hasta 40 cm., incluye: terminado superficial, elaboración y tendido de la base de gravilla, acarreo locales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	603.95	M2
	Cimientos de mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento - arena 1:4; incluye: acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta.	0.91	M3



00565927-C085-455964

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
 iMOaT0ThZ4WPFzFeXmQAUypQBEWscXUaBNqnS1GguWHKSj6vaL3wriVh63oX6N/qKyxx94V7b86QCABD
 cr+J1DlJoas0kF9v7j9dyFJzEOArVwiP2nZSjWNKL3vKa/K4WSX2RU8/3pnpXhBdwgJ+DMl/um4sJ
 n6LhC3pFcNpDivZ+vTEQZ7yeHbqlhBdgleX439yx2Jbl.EWunfo/ggZZSfz5CHEWck209bHmfZeo
 3LPthbY/4veopDr3pvHEAMmhtKWYEJmG518a81SDrgSRoZWwwk0Wi+ahGccgVjij/lauiUnQNIgcTq
 0nxcJMUbS7xNIZZtuaLJzPsS+wcHwPg==
 TAVA870716374 28/06/2023 02:29:31 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-010

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 28 de junio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
2023/FAISM029029	<p>Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.</p> <p>Construcción de 3 Cuartos Dormitorio, Loc. Tlaxcalilla</p> <p>Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Excavación a mano, material seco tipo II, todas las zonas, incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (Medido Compacto)</p> <p>Cimientos de mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento - arena 1:3; incluye: acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta.</p>

1.00 PZA

COSTO

\$435,200.00

54.16 M2

8.20 M3

16.42 M3



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
 iMOaT0ThZ4WPFzFeXmQAUypQBEWscXUaBNqnS1GguWHKSj6vaL3wviVh63oX6N/qKyxx94V7b86QCABD
 cr+J1DlJoas0kF9v7j9dyFJzEOArVwiP2nZSjWNKL3vKa/K4WSX2RU8/3pnpXhBdwgl+DMl/um4sJ
 n6LhC3pFcpDivz+vTEQZ7yeHbqlhBdgleX439yx2Jbl.EWunfo/gg7ZSFsz5CHEWck209bHmfZeo
 3LPthbY/4veopDr3pvHEAMmhtKWYEJmG518a81SDrgSRoZWwwk0Wi+ahGccgVjij/lauiUnQNIgcTq
 0nxcJMUbS7xNIZZtuaLJzPsS+wcHwPg==
 TAVA870716374 28/06/2023 02:29:31 p. m.