



Pachuca de Soto, Hgo. 20 de julio de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-012

C. Emeterio Moreno Magos

Presidente Municipal de

Huichapan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV y LXVII, 26 fracción XIII y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 519,100.00 (Quinientos diecinueve mil cien pesos 00/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): 128/2023

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

JEa3uYd8PF2ghDzjKuma1abFyNi1DntdCRmlOIR5u4t1BdliygBQ5zWHTxXBCKnyF8PbzLf+TvKLYH
ZOnsh9yUp4c8hxisGKlBeorKud6XCcw98IL61YzHnQXDPJal+s+s2844mlJy4qCg7EISol36YgXJ
j5mBkRaMijseGfTKqQ095kSNSE7eP1YfWAArRPIX93Cc93hFwOFNgKdVrBz2lLOBeuMxwGHTqVul
9HAS4UuzjvpPjHfsSj8ks8j6INQpYbE6a1LCzVFWUAK7lpX1g+cRayYWCIFzQbNw67rwUzEVleyz
QJ332inuvZPqYQOPTRqylnsodBQbElw=
RAVE650514LW4 24/07/2023 12:43:48 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TL0- EMETERIO MORENO MAGOS

HCqH/NzXikmbGdLdaAmhhDCHXGilt2owl1PGigzwx6TJp+T+TFn8MBcQ4N+EBp4+6qKaKj4XNriwAF
Uuuz3BeyGmge5NSWwnJid6zQgwglidaiHLXNY3mG68ogWCGNklXeSeS8Y1+qJ9gDA9klUxyNX5J0
VrbR0RW6EOk6nUfbLlFUXR66aBrQgCqvlkz7rU5ajngltuglFkrEIDHhKAF0TxaKoRk/pbj
5kdr4sNMgl1YGM8oxNFQ9iMND+s1RDno6oYPKycAlyl6OIMHssCo7s2E5SAYYkmJZKh2/DM+sT3+
vX1zkhHf/PO26NHSbGC6lobfpxG0ldg==
MOME660303TL0 24/07/2023 01:10:33 p. m.



00589518-C085-476710

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-012

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

HOJA No.: 1

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

FECHA: 20 de julio de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
541 Agua Potable 20 Zona Rural	2023/FAISM029032	Ampliación de Red de Agua Potable en calle 21 de marzo, Bo. San José, Loc. San José Atlán	Julio 2023 Octubre 2023	San José Atlán	\$519,100.00	\$519,100.00	\$519,100.00	\$0.00	Metro Lineal	300.80	3301	C
TOTAL:						\$519,100.00	\$519,100.00	\$0.00				



00586648-C085-474285

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
Gw3RwgsqgFCex6DWAqr5Odw3xxcu5ODGBFSFkIpOa9TU3VivzQhrBNZH92r/BVgBGYhMWkUOh+i7SCva
yq6GIL1bl4/5EkkIkDjgVi6j8n5Dn3Q1hJ7nu4oPU1z/GoRd/GhlvPg/RINmtDm15hjF2z+mpXVO
lIX4LVXT6oyttDpN+zVIA82LdeOGLqx3DCoYRUc7Eh/BdkQR62gv0huLlfrRMHPY0Ns6+TIC3NSNI
/pbn8Cri6CiU5Bd/7eXlOs5EHpinby/CY4cLsN5iilTd1Gir1NritsP/f9DAjDM2v8CSvngiFI/GL
hxUy0N+7uYc8LiNT3ZmoApZMYBuh8iQ==
TAVA870716374 20/07/2023 04:21:30 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-012

MUNICIPIO: Huichapan ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital FECHA: 20 de julio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
2023/FAISM029032	Ampliación de Red de Agua Potable en calle 21 de marzo, Bo. San José, Loc. San José Atlán COSTO \$519,100.00 Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2., estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta. Suministro e instalación de tubería de fierro galvanizado cedula 40 en instalaciones hidráulicas, incluye: acarreo hasta el sitio de su instalación, manejo, enderezado, trazo, presentación, acoplamiento y pruebas, incluyendo cortes y roscado, mermas y desperdicios. tubería de Fo. Go. de 2 1/2" de diámetro. Suministro e instalación de cople liso galvanizado de 2 1/2" de diámetro, incluye: material, mano de obra y herramienta. Suministro e instalación de tapón capa galvanizado de 2 1/2" de diámetro, incluye: material, mano de obra y herramienta. Suministro e instalación de tuerca unión galvanizado de 2 1/2" de diámetro, incluye: material, mano de obra y herramienta. Suministro e instalación de codo Fo. Go. de 90° x 2" de diámetro, incluye: pruebas, acarreos, material, mano de obra y herramienta.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-012

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 20 de julio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 2 de 3

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	Suministro e instalación de YEE galvanizada de 2 1/2" de diámetro, incluye: material, mano de obra y herramienta.	2.00	PZA
	Construcción de atraque de concreto hidráulico hecho en obra de f´c=150 kg/cm2 de 0.30 x 0.30 x 0.40 m., incluye: cimbra de contacto acabado aparente en cimentación con triplay de pino de 16 mm., material, mano de obra y herramienta.	49.00	PZA
	Suministro, colocación y pruebas de válvula de compuerta bridada de bronce de vástago fijo con volante de 64 mm. (2 1/2 "), incluye: materiales, mano de obra y herramienta	1.00	PZA
	Construcción de caja de válvulas tipo I de 0.70 x 0.70 m. medidas interiores para agua potable, incluye: plantilla de tabique, concreto, acero de refuerzo, muro de tabique, cimbra, dala de concreto armado, sin incluir marco y contramarco de fierro fundido, P.U.O.T.	1.00	PZA
	Suministro y colocación de marco y tapa de polietileno de media densidad alta resistencia para caja de válvulas de agua potable de 50 x 50 x 7.50 cm., incluye: material, mano de obra y herramienta.	1.00	PZA



00586647-C085-474285

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

GfG5JWZLOAlxcrhcA1KJzfw/CB+cokSQOHLAOSGyWlVbY3y7RWw0dhWjxCgwZy5cXNXzULomyb5LkSF
5ly5jtb6ZVjUnb0LpQCADTwxpGLEZKGSAOfFvxSpAqEvr+6ejDY285CCgJY3P+q0eMBh9bvxclcU
KVnlHjFLc64WHMhM4GMv/+UqIH1tUJ/6ELAd0rEKX77hn0v37XS0V97lIGFjiX0hv2m05D/+R5FYM
FZRIEM27h+mT7D2SigtPYtA0nRUWOWqnsWfv3swGvpBczcX3lvmIV+Y74ofvRLMnWUdH/dqseQCx
rQuiVhkJKBuJcBhk8MNECpFq9/80FAQ==
TAVA870716374 20/07/2023 04:21:28 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-012

MUNICIPIO: Huichapan ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital FECHA: 20 de julio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo. 1.00 PZA

