



Pachuca de Soto, Hgo. 15 de agosto de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-014

C. Emeterio Moreno Magos

Presidente Municipal de

Huichapan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 246,964.36 (Doscientos cuarenta y seis mil novecientos sesenta y cuatro pesos 36/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): 150/2023

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

GcnewicmyJ1gu0n349yrmhCnZlOtocGdhWpPSknXioRHHrqCw2qPh5Rq/PyJb8V9ZbMuW6nUOLUJE
G5BuiQrujHMFECtV5OWbWjWEZmYYDC9YrWgc6iuPDwTEk54ZpH+BP2xqd4vIXHDBNGNLyKHx9z
LIR++bzBhOos5QMJB4nGO/331LF7uqlJowX+hep2FuGmW26Jc1qjC1kNfYVxxCYUUVxgCj8mr
XfqbB0lgaBuozw+TjhVltqZ8PQh5TWcyxYzYmLfXc0LRJP4SHQACJ4MW7PnbFUh+E3TunEIQ8eVv
g6C0BX8tXlpjCPAmSGfTdfHhMVig/A==
RAVE650514LW4 22/08/2023 08:48:17 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS

RoV3dCcWzWzOVp6tNvJZyiggtGuJrfeABY1TtpyB1hbW6D9waWv12R3T3ED8/ps720PnoOdO+ulbBnq
+pDH3HgUqPZVKGLN5UwzrKKNWdf4lBoBu0HpaDs6XTmrSMFWqewTBIzEqmTL2EImCqmpotfA9BuZ
ahxRZ1FZQOhb60dpqKjaCgkoEesUJH+Kthv38Q6JeNCCNpLM7TtGdCYZ1J8CYJ2x2lkf4FGI5Zk
whzR7U3MLx9nYkWLd08cz8CFExW4kOsiO9MPXgW984zwN1TaTglt7He16g1Ts7vlyQ2Fyythkg
N5ovyQ25mbgOVVY2DpxiFjO2HbkbY/w==
MOME660303TLO 05/09/2023 08:32:20 a. m.



00633444-C085-516436

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-014

MUNICIPIO: Huichapan **ZONA PRIORITARIA:** Valle del Mezquital **HOJA No.:** 1

REGIÓN: 04 Huichapan **INSTANCIA EJECUTORA:** Huichapan **FECHA:** 15 de agosto de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
SII Mejoramiento Urbano 20 Guarniciones y Banquetas	2023/FAISM029034	Construcción de Banquetas en Av. Francisco Villa Nte., Zothé	Agosto 2023 Noviembre 2023	Zothé	\$246,964.36	\$246,964.36	\$246,964.36	\$0.00	Metro Cuadrado	327.59	1063	C
TOTAL:						\$246,964.36	\$246,964.36	\$0.00				



00614008-C085-498623

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

jT8yP4xX11kwKn6t4C7UGLHksMI0+ONoi50klp4OIVb7bTZN1zVJBaa1B40yHZf9hYRyKvjCLLy+9
MyrT4rvRVJ9CbwYUj2VuYoNC9zlvGTsMLBg0AvhBlwOTHknzqUrzRzfvyveBCCJdxlzo1ky7c2F
hBgtCaFmnsQIF1SRzKIOEpebw0t7Z/64j2O2QSG5fvmFQIN6oBi3YfluyxHFOq77Ua3tdBoJ6RQ
FGntzm3BVIUhwLSWFxkus/S8usx5XVezyG3vx10nmvyPVhDYEU13KEnKcxcoz0x1zTbOwm/hfH
WbMdY94ftNXgZypPNqU5MU6Ks3dH1mw==
TAVA870716374 15/08/2023 04:03:30 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-014

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 15 de agosto de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 1 de 2

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
2023/FAISM029034	Construcción de Banquetas en Av. Francisco Villa Nte., Zothé COSTO \$246,964.36 acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto) 36.49M3 Despalme a mano hasta 30 cm. de espesor en material II todas las zonas. 363.85M2 Demolición a mano de concreto simple en guarniciones y banquetas; incluye: carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta. 1.35M3 Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 150 kg/cm2., con una sección de 15 x 20 x 25 cm., sin armar., incluye: trazo y nivelación, cimbra metálica, acabado escobillado, elaboración de concreto, limpieza final, materiales, mano de obra y herramienta. 252.71M Suministro de tepetate de banco, incluye: extracción y carga con maquinaria. (puesto en obra) 32.76M3 Relleno compactado con pisón de mano, en capas de 20 cm. de espesor; incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta. (no incluye: material inerte compactable) 32.76M3 Losas para banquetas de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 150 kg/cm2. de 8 cm. de espesor, acabado pulido rayado, con volteador en perímetro, en tramos de 2.50 m., incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.) 327.59M2



00614007-C085-498623

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

ks7ZGT6TRR1oKqbxU1HwNZ80vIHq2MSefQb+IHL7N8osd/aliH7e+S6PTBG/c06zCUqZbGdGfENxL9V7
RLZEBMPVwskNb1svZXcHBKX7X/DBHGDW8sEsRRrTuGq3JYlUj6+L+7THDTrKpqZ5bthgu4By9xb
nyScwvb86c8i6aKklJsMU3VUyxBmv3epgtDzPuxvn8Ap1Esj/Cs5pCxLNMGMrfpysPMlJDMp/fAP9
bEDKjD0nWEJ7pwZMh1Jer79rlH9wc2UwJmkSPLp0qKnEk60GjmXLNzlxzboLCKR/KM9wPZEPdjdc
BulMnicy6k83cLHFjOarArNKYmVz9UQ==
TAVA870716374 15/08/2023 04:03:27 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-014

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 15 de agosto de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 2 de 2

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8 ", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo. 1.00 PZA



00614007-C085-498623

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

ks7ZGT6TRR1oKqbxU1HwNZ80vIHq2MSefQb+Hl7N8osd/aliH7e+S6PTBG/c06zCUqZbGDgFENxL9V7
RLZEBMPVwskNb1svZXcHBKX7X/DBHGDW8sEsRRrTuGq3JYlUj6+L+7THDTrKpqZ5bthgu4By9xb
nyScwvb86c8i6aKklJsMU3VUyxBmv3epgtDzPuxvn8Ap1EsljCs5pCxLNMGMrfpysPMlJDMp/fAP9
bEDKjD0nWEJ7pwZMh1Jer79rlH9wc2UwJmkSPLp0qKnEk60GjmXLNzlxzboLCKR/KM9wPZEPdj/dc
BulMnicy6k83cLHFjOarArNKYmVz9UQ==
TAVA870716374 15/08/2023 04:03:27 p. m.