

Pachuca de Soto, Hgo. 11 de diciembre de 2023

HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-029-001

C. Emeterio Moreno Magos

Presidente Municipal de

Huichapan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios**, la cantidad de **\$ 1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): 212/2023



00788809-C085-635413

ATENTAMENTE
MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
IMuS5wF14ty1rbTBuGmllUKzVJ4oy+dDtebKE1mkbZPnTV39aAhAYAhA6F9kcudX4F4QrTxoxAMHH
2IMpOzP802evdZogadHmrBA710etDLNjKSnNL+kDwVR3Tg9xIAJZMxg1BCntZRI4h1OPRUO1W
/41n5xufIKCosCzSUNUHFGBDFP87lvarOVwHdXU61pimvWL4tq4+AxSAVW4LxyNbNsJdnUhGmZ4
/razvLhHvmOSdKQlCaUQemCLlB8SKl9ZEzUu6XR9lNKerM+H65FqJZlTjvFf7Xq4DilIR3G0
CataRnutmonf2kbsBzatDrrJNj1x9Kq==
RAVE650514LW4 13/12/2023 04:58:41 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO
MOME660303TL0- EMETERIO MORENO MAGOS
i2viGbNCdx+PAAHGld/+coEoAqMKMOCU7cuWexgeHf/UiYFVzPnQtobypIBQBE9RoyVtOHj7JyhyNk
gJ89pX7u371UGgk6+FJ0+qgK5aJ83DOGLMGi8wu74GxzXuikrVENGHC3m4oQJB5WqXlu1VEDx28
UV18ovzLU3uKf4wrmGNOP7uU6atZbBPvbm/2A15ZwfmvdioP1kC+QKHOrnzLGBdcw6EN+0ymR3FN
ua0GL99zz5FdeU2O9yAqE0S8sTq188lC/RRVIm0JgmRPDAVCFJboxzkYV0kwUWEgiF2zi0eyK+
shn+BRl8AMk3S11uashv/2bdv75y3Q==
MOME660303TL0 14/12/2023 09:53:20 a. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-029-001

MUNICIPIO: Huichapan ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital HOJA No.: 1
REGIÓN: 04 Huichapan INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan FECHA: 11 de diciembre de 2023
FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
512 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2023/FAPFM/029/001	Construcción de Pavimento Hidráulico en calle Las Caviotas, localidad de Mamitli	Diciembre 2023 Diciembre 2023	Mamitli	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	Metro Cuadrado	1,626.00	1325	C
TOTAL:						\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00				



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
MmKlWqGZu5c42HagV00Q5kU1X3nRnNDcnTaoZnpIbcaWkQzwnzSxng+usA2u8i5Wd0rY1
27D8i0ZIMSSXBNTpq3HBM4CJf6NwRQd9pY1YkEiEP8D0i6SVVH0u6KtI
380lqmTmHx4T_xoNEtwZuJk4pkd6hZ670Y2hNqJThaYXGmVURUp
CwVjVj8jXz+TuoukKLOFhtuRrPz4aZaiW6XB6rFGB6K0uF8FfapZMD3D33hHzECCQ7p4iEM
cZcIkUz7w6OOkRm16BuZ6T5X3XmwQ==
TAVA870716374 11/12/2023 04:43:20 p. m.



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-029-001

MUNICIPIO: Huichapan
REGIÓN: 04 Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital
INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

FECHA: 11 de diciembre de 2023

No. OBRA O ACCIÓN		CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		COSTO	
2023/FAPFM029001		Construcción de Pavimento Hidráulico en calle Las Gaviotas, localidad de Mamithi		\$1,500,000.00	
		Acarreo a 1er. Km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)		243.90	N3
		Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2., estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.		1,626.00	N2
		Excavación de corte en caja, con maquinaria en material "B", seco, en superficies mayores a 400 m2. y menores a 1,200 m2., incluye: acarnellonamiento, afine de cortes, acarreo libre y afine de los cortes, mano de obra, equipo y herramienta. (medido compacto)		243.90	N3
		Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 200 kg/cm2. de 15 cm. de espesor, acabado pulido rayado, volteador en perímetro, incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T)		1,626.00	N2
		Suministro de tepetate de banco, incluye: extracción y carga con maquinaria. (puesto en obra)		243.90	N3
		Agua empleada para compactación.		73.17	N3



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
IvashIOW8t4Ct5et+YBwEEnA+GScOPyGU8U8t7tKZedOvKt4MmT0h5tEsX8BcmZEH704QY
IK67mW8k4AMWZVBuUUMIP/2PKdCI TS7UaDvWzChEF5Ct+Y8tY8e-gLPOZy
RieYV+IpreYBOdP.LF9AW+H5ECSaI1hL9t56HOKRfJfG7t9t+Y5-shuQ5Bt68KCOt
IsyDP+XBnL0TmVJuxXNZOCX+wbetn3tPXgIunN4CsP8ZQaQaYUQDDONsIGMLZ4BBHtQT
H7tPpBramT6vuhXbXOpGubqNu+FA==
TAVA870716374 11/12/2023 04:43:18 p. m.



Estado Libre y Soberano
de
Colombia

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-029-001

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 11 de diciembre de 2023

Huichapan

No. OBRA O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	Página 2 de 2
	Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: a) de la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes: 1) para 90% Suministro y colocación de mampara informativa de 120 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 1/2" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 1/2" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.	243.90 M3 1.00 PZA



Va8hOWM6kC5f25ezvYBmUmlMXPj2PKdKl TS7u0LQW6C8z34VU01pU
 m7mW6k4AM25vYBmUmlMXPj2PKdKl TS7u0LQW6C8z34VU01pU
 ReYvYyYb0YfDlF9AW+H5EX3k1n3qPXiPjgUrnN4C4Pz2QxQzAY0JDOQNGSGLKzC4B9hTQT
 5f5yQpYXhNl01Ym0uJXZKZ9KqKJfj571gUvYvE589v0568z34VU01pU
 7Yv7B8Am76lJhUxhZ04pG4C8z34VU01pU
 TAA780776374/11/12/2023/04:43:18 p.m.

00764632-C085-631687