



Pachuca de Soto, Hgo. 30 de noviembre de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-024

C. Emeterio Moreno Magos

Presidente Municipal de

Huichapan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría considera viable con cargo al techo financiero asignado, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, la cantidad de \$ 633,426.92 (Seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos veintiseis pesos 92/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): 211/2023

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

L+/QEXmasxK/RmKIMWbf+Zex0oTSQYCFAlYUBOPHwd1F5zUB2vLuZHJWXGaFr06Mvfv6X1fppikr5pD iW5C75Lso9HewDBifqFAU99PUAC2OiiVHM0xvO37i80InH59uOgbwyPFaPRK0TbnObd/1+pOm4m3n 1Vvv/Eo8U8dMCSuolhTYSJ48PbqIEOCd02nF1m0vNrrpF2VWQC8grG4Mx4VYphg7K2bi29L98HDY0e 5ojHy20XBrsJ+akm0pBIBzmOETXVkrQl9QLUlySq4ceEVzxPMkG90+mxvsO+piK+Py1Xgshlxlzh aQOvP2DlVSwQPu2u0DudthE.JueLFAFW== RAVE650514LW4 30/11/2023 08:48:25 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS

JdcKcgh1sKszUbtZNVJiXNvc001HMan0/53V101coHAdCvqL7/D0MuCBBfvAxs23/SkHlIR8v+To3g RNNsJM5dXKwMgORcMyRym1n4WE0c8teV0/8N7Q/Lu6VE09RLUPEwGWHGYPNuJooW77pjbWAGAITCV gfkAih/ZL4L4zueIF2nm2JmrihDCKP/QLCuoxKdAI3uOv10fBYC1NHidhaZSmQgpMpwVatDj4u AcfZZM8738VGBIRMrkTzRoe0rLwWwkjODGSGeqsXxP60bBMtc8w+ajUnADktSVlb7X2ib8ge 6oOUOn7w8H9ZApS5YsLTHWlGDVvKETa== MOME660303TLO 02/12/2023 10:19:01 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-024

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

HOJA No.: 1

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

FECHA: 30 de noviembre de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S11 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISM029049	Construcción de Empedrado en calle Gardenia, Jonacapa	Noviembre 2023 Diciembre 2023	Jonacapa	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	Metro Cuadrado	472.50	717	C
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2023/FAISM029050	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico calle La Cumbre, Gavillero de Mintho, Huichapan	Noviembre 2023 Diciembre 2023	El Gavillero de Mintho	\$493,426.92	\$493,426.92	\$493,426.92	\$0.00	Metro Cuadrado	446.75	152	C
TOTAL:						\$633,426.92	\$633,426.92	\$0.00				



00739462-C085-611137

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

qiGwazOHwhJ50ZQusGbXPxaBUuM4zBoI9D3VWUmRGV5YAnfjYEFg1T4NdhDI2yHmQ2owIAzdfR8ym
 a+ECEBtrTRNjnn+TRs5qJu9aYAD1ruiDLkJMIE85KPeZ3R.JSecl.gpdb8gK7LIbpaPipL.SFdfz2C
 cvZgiPeozuSZxjbiREWz5Er#6zdJT1BL0A+oDDAE0XCXRdJDzUxcUBPsPdTWweS2OgFpn4ZxqWpa
 +9rlmHwwXxfGIRfXzc1BibA2Uz04dgEE3gRhxydK8A7jmKQgbV0AH8n2Yit1eWgflns111W44atM
 aDU0H2PVIoxDv5hTVs8V7NoXZE6TztA==
 TAVA870716374 30/11/2023 03:28:01 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-024

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 30 de noviembre de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 2 de 4

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
2023/FAISM029050	<p>Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p> <p>Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico calle La Cumbre, Gavillero de Mintho, Huichapan</p> <p style="text-align: right;">COSTO \$493,426.92</p> <p>Cimientos de mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento - arena 1:5; incluye: acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta. 14.18 M3</p> <p>Agua empleada para compactación. 20.10 M3</p> <p>Compactaciones: a) del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes: 1) para el 85% 67.01 M3</p> <p>Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2., estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 446.75 M2</p>



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
 kLrHRZEVOSEfOj5IQsnKgmuz21ysCp6vleNXu0uc5B5cHE2fBXvsptCOXTYwWvXHtqHJE1wtRURw
 sWdQ5n7wJKYnV4Kb8s9TIP3laju/WmRRtczSeletv0amSOT6wBLcs8M4kr0oHZInCxgvYYCfDY69D
 KkcQVf0jH56BfOK5CI7b1wkvM08THBskUpvtrAHhAMi9JcdLMi7ed35Tb0FPiZfmrwK9h1jmsQuO
 /LJ0+pg1Usre5TPZxifQ40EiWqBBzOBIV9c9T/Ky4cw5SjWzchXqJcuUwvKsZvcreasyFuQO8ra
 O1DV5sX6hQ0w8nTu9nZcXLUuMy8ekRg==
 TAVA870716374 30/11/2023 03:27:58 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-024

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 30 de noviembre de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 3 de 4

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	<p>Excavación de corte en caja, con maquinaria en material "B", seco, en superficies mayores a 400 m2. y menores a 1,200 m2., incluye: acamellonamiento, afine de cortes, acarreo libre y afine de los cortes, mano de obra, equipo y herramienta. (medido compacto) 89.35 M3</p>
	<p>Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto) 89.35 M3</p>
	<p>Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: a) de la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes: 1) para 90% 161.88 M3</p>
	<p>Agua empleada para compactación. 48.56 M3</p>
	<p>Suministro de tepetate de banco, incluye: extracción y carga con maquinaria. (puesto en obra) 161.88 M3</p>
	<p>Piso para pavimento de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 200 kg/cm2. de 15 cm. de espesor, acabado pulido rayado, volteador en perímetro., incluye: elaboración de concreto, cimbra metálica a la altura del espesor de la losa, descimbrado, acarreos de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T) 446.75 M2</p>



00739461-C085-611137

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

kLrHRZEV0SEfXOj5IQsnKgmuz21ysCp6vleNXu0uc5B5cHE2iBXvsptCOXTYwVwXhtqHJE1wtRURwv
sWdQ5n7wJKYnV4Kb8s9TIP3laju/WmRRtczSeletv0amSOT6wBLcs8M4kr0oHZInCkgvYYCiDY69D
KkcQVf0jH56BfOK5CII7b1wkvM08THBskUpvtrAHhAMi9JcdLMi7ed35Tb0FPiZfmrwK9h1jmlsquO
/LJO+pg1Usre5TPZxifQ40EIWqBBzOBIV9c9T/Ky4cw5SjJWzhcXqJcuUwvKsZvrcasyFuQO8ra
O1DV55X6hQ0w8nTu9nZcXLUuMy8ekRg==
TAVA870716374 30/11/2023 03:27:58 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-024

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 30 de noviembre de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 4 de 4

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	<p>Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00739461-C085-611137

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

kLrHRZEV0SEfXOj5IQsnKgmuz21ysCp6vleNXu0uc5B5cHE2iBXvsptCOXTYwWvXHtgHJE1wtRURwv
 sWdQ5n7wJKYnV4Kb8s9TIP3laju/WmRRTczSeletv0amSOT6wBLcs8M4kr0oHZInCxgvYYCtDY69D
 KkcQVf0jH56BfOK5CII7b1wkvQ8THBskUpvtrAHhAMi9JcdLMi7ed35Tb0FPiZfmrwK9h1jmlsqUO
 /LJ0+pg1Usre5TPZxifQ40EiWqBBzOBIV9c9T7Ky4cw5SjJWzhcXqjCuUwvKsZvcreasyFuQO8ra
 O1DV5sX6hQ0w8nTu9nZcXLUuMy8ekRg==
 TAVA870716374 30/11/2023 03:27:58 p. m.