

Pachuca de Soto, Hgo. 7 de julio de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-011

C. Emeterio Moreno Magos

Presidente Municipal de

Huichapan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV y LXVII, 26 fracción XIII y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,203,562.18 (Un millón doscientos tres mil quinientos sesenta y dos pesos 18/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): 127/2023

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

Mv+zrC84bloVMKJd3SO1Yog8lYMI3ad459ekKeELo0sFmuCGFhnpme8afcfavxG91mo3rBWPBBkhAKgs
v0u9lwkbl1VHHS03sz2XuqPq9JoiCpRkJ6U5d/QX9EtbNzKEVCEz1dQ3Wz+Gw9lceRy3UjX6UG/Fr
rZz1W1ewZHQsv1P0p1Vw8GzdsV554NZQq1N89FqJePs3/n/rf8WBWwB8l4Yzf22JdOZfOV06kgPS
zngcUMxzREXDy4mdwifVtqzszTXhdDoyZar8QIMQ9q3dnVNOsbF9cEeu7DzFB7NfKAAtIedf/
0VVfxNVn+MBZFmPxx8CcovHHNyEftfg==
RAVE650514LW4 11/07/2023 06:28:10 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS

FqR5OwJexb6MVBadHK0xWvnb3kJd3yRbVu9xEroegqEpTF06dn+u75iGVmVZzdS2scilX8nG4kQJL8PB
kTKjJdZ9FSKQe7gu7selb4wSEIPLJUEx1+hdbwKzCmmrac3GIPBOyBdSjI/DXvTQGF9Bak4vSjJ
q5yK3py7VSeIE5C+pxtrwSVWe4KfYkR0YwI9s8Okb6Bib8OXILFHJLdpu58rIME9zYy/EfuQW
/EluYj8ihBKQ+SCZTPUJjOR06/7ndczkykaFqBEG082IKNucezlibEUUSZUxJIBZA486UuWuAT
GQ2WmGaMxNybwp9FXsuRaTb+2evYbPA==
MOME660303TLO 12/07/2023 09:28:42 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-011

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

HOJA No.: 1

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

FECHA: 07 de julio de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S11 Mejoramiento Urbano 80 Adoquinamiento De Calles	2023/FAISM029031	Construcción de Adoquinado en calle Jorge Rojo Lugo, 2da Etapa, Bo. Abundio Martínez, cabecera municipal de Huichapan	Julio 2023 Octubre 2023	Huichapan	\$1,203,562.18	\$1,203,562.18	\$1,203,562.18	\$0.00	Metro Cuadrado	594.49	1445	C
TOTAL:						\$1,203,562.18	\$1,203,562.18	\$0.00				



00574593-C085-463608

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
gQMLBSjsJpH+kTrsSTo3tqFsdXP2FLAIdIww3vicT8jsNN8Jgb3EvtumfNVoWHed0m0mObY88i/OPt
B2kg94PLDa8ySZfO7QbXZWjcrarWw99M4A5d7G9m0tyVJAvt1LIHXWFD2xUCYfRMavzW925AsN6Sd
rat/7r44o3tx1sC4UmxReVszh2NvBJEbfqL8SL7RZTu1Bg3GHBVrgUxVC8X2sACjIHRu7n40vizk
i-m2gNmRLMjr3hcmWriRLne1vKXoFCihPKf5/7VrxWKxkeyMNe/sfcRW4C8w5pRLhLF8iBx863FIXQ
WjB1x9XRLpXHtmzIA/h2s2AiXZJTt0Q==
TÁVA870716374 07/07/2023 04:28:43 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-011

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 07 de julio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 1 de 3

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
2023/FAISM029031	<p>Construcción de Adoquinado en calle Jorge Rojo Lugo, 2da Etapa, Bo. Abundio Martínez, cabecera municipal de Huichapan</p> <p>Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto)</p> <p>Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2., estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Excavación de corte en caja, con maquinaria en material "B", seco, en superficies mayores a 1,200 m2., incluye: acamellonamiento, afine de cortes, acarreo libre y afine de los cortes, mano de obra, equipo y herramienta. (medido compacto)</p> <p>Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: c) de la capa subrasante en los cortes en que se hayan ordenado excavación adicional: 1) para 90%</p> <p>Suministro de tepetate de banco, incluye: extracción y carga con maquinaria. (puesto en obra)</p> <p>Agua empleada para compactación.</p> <p>Plantilla de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 100 kg/cm2. de 10 cm. de espesor promedio; incluye: elaboración de concreto, mano de obra y herramienta.</p>	COSTO	\$1,203,562.18
		250.82	M3
		627.10	M2
		250.82	M3
		94.07	M3
		94.07	M3
		28.22	M3
		627.10	M2



00574592-C085-463608

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
 kHyO1yW7HSwQcMjnyLscIX6jhR9+vs8UgU8LkzWd13VvYZTIVNIk!SoMhiTL9lvOU3AdOFr3olakn
 npGUlkUs95hSZzcaMxMZl6biXttUhoTHpaYf+8MYMAImAZQ0BLkGjOz!Ao6Kl0qJvuc7zSL7FUP
 8dyScmzTHKKB7QTI0LijR2hsuTUNQAJjt+wmfx8g87nFP2MY6cVyg6vws9XaXcbrnw2BXszHOFKc
 ZZAopYRhQpOCbDthxXmrVDgGdijFsF/EzxEmldkkjar+tg6pYKr6LK3E0MvSE50k7XEI0zRHqDU
 FULeAjsZj0zs4HeY5KXn7LkrDFhQzPw==
 TAVA870716374 07/07/2023 04:28:41 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-011

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 07 de julio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 2 de 3

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	Suministro y colocación de adoquín vehicular de piedra cantera de 20 x 40 x 15 cm. de espesor asentado y junteado con mortero cemento - gravilla proporción 1:3. (no incluye flete); incluye: lechada cemento gris - agua, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	594.49	M2
	Sobreacarreos para la piedra, la arena, el material de filtro y los agregados fino y grueso: b) sobre camino terminado o pavimentado, con buena superficie de rodamiento, hasta 20 km.: 1) primer kilómetro: a) carga a mano	89.18	M3
	Construcción de media caña a base de concreto hidráulico hecho en obra f´c=150 kg/cm2 con una sección de 14 x 15 cm. para el desagüe de calle, incluye: material y mano de obra, acabado pulido, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	32.77	M
	Renivelación de pozo de visita (30 cm. promedio); incluye: retiro de brocal, aplanado con mortero cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, suministro y colocación de brocal y tapa de concreto nuevo, desazolve y retiro de escombros fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y herramienta.	3.00	PZA



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
 kHyO1yW7HSwQcMjnyLsdIX6jhR9+v8UguT8LKzWd13VvYZTIVNIk!SoMhiTL9lvOU3AdOFr3olakn
 npGUlkUs95hSZzcaMxMzI6biXttUhoTHpaYf+/8MYMAImAZQ0BLkGjOz!Ao6Kl0qJvuc7zSL7FUP
 8dyScmzTHKKB7QTI0LijR2hsuTUNQAJjt+wmfx8g87nFP2MY6cVyg6vws9XaXcbnww2BXszHOFKc
 ZZAopYRhQhpOCbDthxXmrVDgGdijsf/EzxEmldkkjar+tg6pYKr6LK3E0MvSE50k7XE!oZRHpDU
 FULeAjsZj0zs4HeY5KXn7LkrDFhQzPw==
 TAVA870716374 07/07/2023 04:28:41 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-011

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 07 de julio de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 3 de 3

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	<p>Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00574592-C085-463608

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

kHyO1yW7HSwQcMjnyLsdIX6jhR9+v8UguT8LkzWd13VvYZTIVNIk!SoMhiTL9lvOU3AdOFr3olakn
npGUlkUs95hSZzcaMxMZl6biXttUhoTHpaYf+/8MYMAImAZQ0BLkGjOz!Ao6Kl0qJvuc7zSL7FUP
8dyScmzTHKKB7QTI0LijR2hsuTUNQAJjt+wmfx8g87n!P2MY6cVyg6vws9XaXcbnww2BxsZHOFCk
ZZAopYRhQpOCbDthxXmrVDgGdjsf/EzxEmldkkjar+tg6pYKr6LK3E0MvSE50k7XE!oZRHqDU
FULeAjsZj0zs4HeY5KXn7LkrDFhQzPw==
TAVA870716374 07/07/2023 04:28:41 p. m.