



Pachuca de Soto, Hgo. 27 de septiembre de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-015

C. Emeterio Moreno Magos

Presidente Municipal de

Huichapan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría considera viable con cargo al techo financiero asignado, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, la cantidad de \$ 523,751.62 (Quinientos veintitres mil setecientos cincuenta y un pesos 62/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): 166/2023

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

RUIlyw5G2XSFwT4Z3pszn/hbVcNwOH1hTnB790oAwILXk2iD20RArGc2R/aO+x1jwSj+uyPYZ2BdIrYdix+YsvzkY9EFq6WcX09FJAKVWmZiHECmveGF0qgask1Fn8hTiyYMosV/FJlTreg3qXb0cmY LsRhi6uS03BWgszReBQ7CL0hSLJSLIRwOKUR/NnMXipVYVfVg8eyNBvYqCqTTH3b2+eP49yaUmArYIKD1xPQbtB0eUGO4RaaB2BaN86oAIAJwvm+pvjgX5xvdyrX/29fQBc0DmO+nm5oPHRYFVo/EkaKsnUlizmj4UnBobiZk3RGzXMw== RAVE650514LW4 29/09/2023 02:48:23 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS

IZFEkugJbzse4uHn2jdVSOyB6jSSVU+cdXV9A3VZQJz6wmbRQ78igl9/XeEyHEqV/Ts0+Kpp0Bp+q6jPZ0ZrcK4ix+qjL2alxSGOU4yCfQdLb2jN6BCZaObn43/7sceDmkagzB9r9NvykJ46k3/u/B6wtJXzKCFatVJ41yDNjSZd9CBAZi6P3TB9a5D0zLbnVRTdDkGL2JEgIEN1QI2w9xqg6+IY12EIDge+cKCo+Znz5H3NtqV6gcin8dXKXOVFFAfI0sUwoDjxtNlKw0N7InrpNnxTQK79g7c0k0BuIUUZyRk4yDh23Bxb9W/7BhtknKnjL4TxeCkIA== MOME660303TLO 02/10/2023 10:13:42 a. m.



00660275-C085-540800

**ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-015**

**MUNICIPIO:** Huichapan

**ZONA PRIORITARIA:** Valle del Mezquital

**HOJA No.:** 1

**REGIÓN:** 04 Huichapan

**INSTANCIA EJECUTORA:** Huichapan

**FECHA:** 27 de septiembre de 2023

**FONDO:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

| PROGRAMA/<br>SUBPROGRAMA                             | NO. OBRA<br>O<br>ACCIÓN | NOMBRE Y DESCRIPCION<br>DE LA<br>OBRA O ACCIÓN                             | F_INI<br>F_TER                       | LOCALIDAD | COSTO TOTAL  | ESTRUCTURA FINANCIERA (\$) |                     |               | METAS TOTALES     |          | NO.<br>BENEF. | MOD.<br>EJEC. |
|--|-------------------------|--|--------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------|---------------|---------------|
|  |                         |  |                                      |           |              | SUMA                       | MUNICIPAL           | PARTICIPANTES | U.M.              | CANT.    |               |               |
| S11 Mejoramiento<br>Urbano<br>30 Empedrado de Calles | 2023/FAISM029035        | Construcción de Empedrado<br>en calle Fernando Jiménez<br>Uribe, Bondojito | Septiembre<br>2023<br>Diciembre 2023 | Bondojito | \$523,751.62 | \$523,751.62               | \$523,751.62        | \$0.00        | Metro<br>Cuadrado | 1,594.60 | 1065          | C             |
| <b>TOTAL:</b>  |                         |  |                                      |           |              | <b>\$523,751.62</b>        | <b>\$523,751.62</b> | <b>\$0.00</b> |                   |          |               |               |



00657415-C085-538261

**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**

IQ0UsgIMg3g8shq2aPEzZFd61AwVd/ksqztxtotah+Wyh2S+oA9nb9VxuVWbKfW0UM6l95Fm5P2xG6vM  
+M+5P9k3wi8sEsLLPijTMkmP9rbGoBXLdPl+lg0ckt/udxpdTbpxdSkpZSPMnZgXqHFuyhwuCG  
ZyulPULky+GVFGyyENOVhaAFYTP1P+Kq21TOYNtPbPGdzeTRCECEIreac3quSDdPMYhQYukBQwjFR  
fidMIWBrixO7Zk2BGaw8wvISJT+DJH+zUAOalqjQewHtP62RAMdymstMAXmuOSgvo7ADrf1yPi  
rvoqxPZn1GZXpDeKIMY2pQJYnxcHA==  
TAVA870716374 27/09/2023 06:01:26 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-015

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 27 de septiembre de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 1 de 2

| No. OBRA<br>O<br>ACCIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023  |   |                            |
|-------------------------|--|---|----------------------------|
| 2023/FAISM029035        | <p><b>Construcción de Empedrado en calle Fernando Jiménez Uribe, Bondojito</b></p> <p>Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2., estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Suministro de tepetate de banco, incluye: extracción y carga con maquinaria. (puesto en obra)</p> <p>Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado: a) de la elevación de subrasante en cortes y/o terraplenes existentes: 1) para 90%</p> <p>Agua empleada para compactación.</p> <p>Excavación a mano, material seco tipo i, todas las zonas; incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto)</p> <p>Cimientos de mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento - arena 1:4; incluye: acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta.</p> | <p><b>COSTO</b></p> <p>1,594.60 M2</p> <p>318.92 M3</p> <p>318.92 M3</p> <p>95.68 M3</p> <p>1.48 M3</p> <p>10.33 M3</p> | <p><b>\$523,751.62</b></p> |



00657414-C085-538261

**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**  
kiaY2dNVck+4BrgNNP7Eu0hqTxA9S84K2IU14DVpCA7ZGdJSBpQSpW8V3DKQgGU/eEvkAaaoHCI+tNc  
AvxCixiVpOMbV0q/UXzLsNLna2Dgdxqf6wzuszY0hZlg+FJhdfC9nH74R+THciSRqRxBxaj8Wak6  
yRytAxWnsL1NIT1BTs4/L2B3m/s747ZkIPkZwPgnx2c5JM3QJ1HHEndJCEurZZ7T+ICEvN77EJ  
gQHSF/noS/DBLIDaPahdH66vTS1qMxgiDFURFX1cdG8G4QwQF9GN8gHATDQGqTBtkW3Gjpd2IHO  
mwzykZ0txP7HrP9u+NsnIWsJnlVgWq==  
TAVA870716374 27/09/2023 06:01:24 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-015

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

FECHA: 27 de septiembre de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 2 de 2

| No. OBRA<br>O<br>ACCIÓN | CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023  |
|-------------------------|--|
|                         | <p>Guarnición de concreto hidráulico hecho en obra f´c= 150 kg/cm2., con una sección de 15 x 20 x 40 cm., acabado con volteador en ambas aristas; incluye: trazo y nivelación, elaboración de concreto, cimbra metálica ambas caras a la altura de la guarnición, descimbrado, acarreo de material para elaborar concreto, limpieza final de obra, materiales, mano de obra y herramienta. (P.U.O.T.)</p> <p style="text-align: right;">428.80 M</p> <p>Mano de obra para empedrados asentados sobre tepetate, con espesor de 10 a 20 cm. para un espesor total del empedrado de hasta 40 cm., incluye: terminado superficial, elaboración y tendido de la base de tepetate, acarreo locales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p> <p style="text-align: right;">1,594.60 M2</p> <p>Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 ½" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 ½" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p> |



00657414-C085-538261

**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**  
kiaY2dNVck+4BrgNNP17Eu0hgTxA9S84K2IU14DVpCA7ZGdJSBpQSpW8V3DKQgGU/eEvkAaaoHCI+tNc  
AvxCixVpOMbV0q/UXzLsNLna2Dgdxqf6wzuszY0hzlg+FJhdfC9nH74R+THciSRqRxBxaj8WaK6  
yRytAxWnsL1NIT1IBTs4/L2B3m/s747ZkIPkZwPgnx2c5JM3OJ1HHEndJCEurZZ7T+ICEvRn77EJ  
gQHSF/noS/D8LIDaPahdH66vTS1qMxgiDfUfRFX1cdG8G4QwQF9GN8gHATDGqRTBtkW3Gjod2IHO  
mwykZ0txP7HrP9u+NsnIWsJnlVWGwq==  
TAVA870716374 27/09/2023 06:01:24 p. m.