



Pachuca de Soto, Hgo. 13 de diciembre de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-026

C. Emeterio Moreno Magos

Presidente Municipal de

Huichapan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 885,163.92 (Ochocientos ochenta y cinco mil ciento sesenta y tres pesos 92/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): 222/2023



00772529-C085-638577

ATENCIÓN
MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
PUevHodGgZaQSG2Hby9u6Afb573s-rjMPUVp-DYLuDNxIW7Bo3LS-b9867XqGxoheDYY43lysW0-Vk
sW9pDSGN80Ovebw1Lcky5YsJ0/mQN3NynzcusWR+mGmWuY2tZSXkv2YP2ENGau5ud3S9Y77ZCdaPy
iyGgwUJCG3HW89gDVHQPLsxJ1NY0B89MujMSP+m1V/hu7g9Z8mTOKgkT+3m6:hoySnm1habC
Dr3yEzMX8Rmy-neeY*2/3H5PnyQ5KzdEAJ49Ac1PpSa3nlN3yeObHcV5SA8XWL3vdLeqbWfhd
HjJXwWLTsNBplBxRyDoShqmJchdgtfW==
RAVE650514LW4 16/12/2023 02:07:20 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO
MOME680303TL0- EMETERIO MORENO MAGOS
i6J08IZvWUe+Z9aK15vv6m3Bndic7vaxY5ZOOKl9mpaKlmzcGmkYtSYJKYc8enon3zwRdlhXIOQ3O6
0BD/W6NrwJ++gkq8N5CJN+LijPjJtDskgMGUhbNlcR2P20633whv6DpgKf4tZJUuEOw7NNHcl7
R8n1EO+TKBCG5CBQs4oy2LQGoCYRsswyv65Cm2v15kPgR0e1gghX5SimHontbK/rPzXSyaqYsNwEzq
dCms:dMGgmO+ID1SFMcTenIZQibUgvrhno67Ho+Fgl2Pg4E80AQYOUYaCDbiy0IUUOGbzdzlo0p3q
g2hi9S35Rbt1neTepx169jVcMvFGJQQ==
MOME680303TL0 18/12/2023 02:12:31 p. m.

Página 2 de 9	
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
No. OBRA O ACCIÓN	Muro de piedra brasa, acabado común asentado con mortero cemento - arena 1:5; incluye: acarreo de material a la primera estación, mano de obra y herramienta. Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 1/2" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 1/2" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.
2023/FAISM029054	Rehabilitación de Casa de Salud en Sabina Grande, Huichapan COSTO \$330,639.82 Desmontaje a mano de lámina acanalada metálica, estructural, asbesto cemento en techados; incluye: carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta. 49.95 M2



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

h1u0iQ13V4pnrkdaW7C69z2GNDtLuzB5q2UH+4QavuaVOKaugbc0l24m3vp2oTt71K68D08
x1u0iQ13V4pnrkdaW7C69z2GNDtLuzB5q2UH+4QavuaVOKaugbc0l24m3vp2oTt71K68D08
du1u776BapV7Q29l8r-edfYalD0tC8Sg-1u0iQ13V4pnrkdaW7C69z2GNDtLuzB5q2UH+4QavuaVOKaugbc0l24m3vp2oTt71K68D08
cMkKCu07Cu2Dm70yU1Tme1mmWabG-talZP6wQp8Wp4pWu0rCR2Sxgo0VUfU6d3zZlC6RI
TVvz8wLX0KEWse1lT60CWNSHymGA==

TAVA8/0716374 13/12/2023 03:10:11 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-026

MUNICIPIO:

Huichapan

REGIÓN:

04 Huichapan

ZONA PRIORITARIA:

Valle del Mezquital

INSTANCIA EJECUTORA:

Huichapan

FECHA:

13 de diciembre de 2023

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
No. OBRA O ACCIÓN	
	Retiro de ventanas y puertas de ángulo y perfiles tubulares de cualquier calibre: incluye: protecciones, retiro de vidrios, andamio, acarreo al lugar de almacenaje, mano de obra y herramienta. 12.60 M2
	Demolición a mano de aplanados de mezcla, yeso y mortero en muros; incluye: carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta. 10.00 M2
	Demolición a mano de muro de block de concreto con recubrimiento; incluye: carga, descarga y acomodo de los materiales al lugar de depósito, mano de obra y herramienta. 12.80 M2
	Cimbra de contacto acabado común en cadenas y castillos; incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta. 18.14 M2
	Acero de refuerzo en estructura con alambrrn # 2, fy= 2,530 kg/cm2. incluye suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 50.32 KG
	Acero de refuerzo en estructura diametro # 3, fy= 4,200 kg/cm2. incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios. 101.05 KG
	Muro de block macizo de cemento 12 x 20 x 40 cm. de 12 cm. de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:3, acabado común hasta una altura de 3.00 m., incluye: materiales, mano de obra y herramienta. 60.86 M2



00767571-C085-634380

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
hluJpN2VdpPhidMwN7Ok0zrZGNDiLUZBf0q2UfH+H0waatYQKa9bsC0P2dm9w2oTT71KhBD08
xsswUcFoBhoJopNGJf5t1oZG1g1oQrdi160r74UwE5gastCCQfVglbnRESCol5nss1hr
dUJz7yBepV7QZ9lbg+qfYaDoOTCPSJoawo4AA5WV6Uc0aQOSGstLldA53tBH9H6ES
cmKkCuQ7CuZDm7QyU1Tmw1rmWabG+IguZlPovvIQhNwJBpWorCR2sXpooYUfU5dc3ZtC6RI
TVz8bWlXOKREWsellTbJCWNSHyomGA==
TAVAB/07/6374 13/12/2023 03:10:11 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-026

FECHA: 13 de diciembre de 2023

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	Concreto hidráulico hecho en obra $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ en estructura y losas T.M.A. 19 mm., incluye: colocación, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio.	1.48 M3
	Acero de refuerzo en estructura diámetro # 4, $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$. incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	13.55 KG
	Losas de concreto hidráulico hecho en obra $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cm. de espesor, armada con varillas del no. 3 a cada 20 cm. en ambos sentidos. incluye: cimbra acabado aparente, chafían de 1" para formar gotero, habilitado de acero, elaboración de concreto, colado, vibrado, materiales, mano de obra y herramienta.	49.95 M2
	Cimbra de contacto acabado común en trabes; incluye: cimbrado, descimbrado, mano de obra y herramienta	1.85 M2
	Muro de block macizo de cemento 14 x 20 x 40 cm. de 20 cm. de espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común hasta una altura de 3.00 m., incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	2.60 M2
	Aplanado en muros con mortero cemento-cal-arena 1:1:6. a plomo y regla acabado con llana de madera de 2 cm. de espesor. incluye: remates, material, mano de obra y herramienta	135.28 M2



00767571-C085-634380

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-026

MUNICIPIO: Huichapan

REGIÓN: 04 Huichapan

ZONA PRIORITARIA:

Valle del Mezquital

INSTANCIA EJECUTORA:

Huichapan

FECHA: 13 de diciembre de 2023

Página 5 de 9

No. OBRA O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	Suministro y aplicación de pintura vinilica marca Comex, linea Vinimex lavable en muros, trabes y plafones, trabajos terminados, incluye: una mano de sellador y dos manos de pintura, preparación de superficie, rebabear y plaste necesario, material, mano obra y herramienta	220.18 M2
	Firme de concreto hidráulico hecho en obra de f' c= 200 kg/cm2. de 10 cm. de espesor, acabado con llana metálica, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10; incluye: materiales, nivelación, cimbrado, descimbrado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.	48.79 M2
	Relleno compactado con pison de mano, en capas de 20 cm. de espesor; incluye: incorporación de humedad, mano de obra y herramienta. (no incluye: material inerte compactable)	12.21 M3
	Suministro y colocación de piso de loseta modelo: Génova blanco - beige medidas (40 x 40 cm.) marca Interkeramic, asentado con cemento crest, incluye: cortes, lechada de cemento blanco, materiales, mano de obra y herramienta.	48.79 M2
	Suministro de tepetate de banco, incluye: extracción y carga con maquinaria. (puesto en obra)	12.21 M3
	Suministro y colocación de zócalo con loseta modelo: Génova blanco - beige medidas 10 cm. de altura, marca Interkeramic, asentado con cemento crest, incluye: cortes, lechada de cemento blanco, materiales, mano de obra y herramienta.	64.10 M
	Alimentación de tinaco a baño con (1.50m.) de tubo de cobre tipo "m" de 13 mm. y (3.50 m.) de tubo de Fo. Co. de 13 mm., incluye: piezas especiales, ranuras y demoliciones necesarias, conexiones, pruebas, materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta.	1.00 SAL

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

hliuqjN2VpdrkplwK7KQ9zr2GNdLNUzB5q2UR+4QavuaVOKaugboCIl24dm3vp2oT171KbDBD08
xsswvUJGf-bnloqJpM-Jlf-5+0ZG1ApJdJl607f4W5v5g5CCOOE+qLkURR5CoL5ne5f.h1a
duJuz7VBepIV7Q29lbg+qYdaDoTtOCSJoaawd4A5WV6lUCU4qC9Gs+RELA53m1BHf9H9eSKS
cmkKCuG7Cuz2mD7QyU1Tmw1nmWaBg+lyuzZP0xvlQpWorCHrZsXgoyYVufU5u5v5C6/R16
TVZvz8wLXQXEwSelTb0CWNShYcmGa==
TAVz8wL716374 1312162000030110 11 p. m.



00767571-C085-634380

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-026

MUNICIPIO: Huichapan
REGIÓN: 04 Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital
INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

FECHA: 13 de diciembre de 2023

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
No. OBRA O ACCIÓN	Salida hidráulica para mueble. incluye: ranurado, tendido de tubo de cobre tipo "m": de 25, 19 y 13 mm. de ø, codos de 25, 19 y 13 mm., válvula de esfera soldable de 25 mm., soldadura, pruebas, mano de obra y herramienta. Suministro y colocación de Wc con tanque y accesorios, marca cato o similar. incluye: manguera de alimentación flexible cromada de 13 mm., conector rosca exterior de 13 mm., válvula de retención bronce de 13 mm., junta prohel, taquetes, pijas, tanque con herrajes, accesorios, material, mano de obra y herramienta. Salida sanitaria para coladera. incluye: ranurado, tendido de tubo de Pvc de 100 y 50 mm., codos de 90° x 100 y 50 mm., codo de 45° x 50 mm., pegamento, mano de obra y herramienta. Suministro y colocación de lavabo blanco económico modelo Veracruz 1, incluye: llave individual para lavabo con maneral, cespól a la pared cromado de 38 mm., manguera flexible, válvula de retención bronce de 13 mm., mano de obra y herramienta. Suministro y colocación de tinaco Rotoplas vertical tricapa estándar de 450 lts. de capacidad. incluye: accesorios, elevaciones, mano de obra, equipo y herramienta.



ASTRID-LOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
MuuqN3VapadMxYQK9v7Q9NDltuzB5dzURt+4QuvuaVKaagbcQIz4dm3wp5o1T771K8BD08
xssuIdCFaFhholePNCJlJ5t1GZgYp4d4j5ygnCCQDErgJontHEScol5ne8Lhta
duJuz7YBepN7QZ9l9H-qrtYAdoQTCPSuad44AASWp4G4TLCU433tHtH9SEKS
cMkKCu07Cu2Dm7QlU1TmwtmmWBG+lpuzIF0wIcQK6Wj64pNuCR6S3ggo7VurD6oc3zC6RI
TVVzq8wILXKKEWsellTb0CWNSHymGA=
TAVA8/0716374 13/12/2023 03:10:11 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-026

MUNICIPIO:

Huichapan

FECHA:

13 de diciembre de 2023

ZONA PRIORITARIA:

Valle del Mezquital

INSTANCIA EJECUTORA:

Huichapan

REGIÓN:

04 Huichapan

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
No. OBRA O ACCIÓN	100 PZA Base para tinaco de 1.00 x 1.00 m. y de 1.00 m. de altura elaborado con concreto hidráulico hecho en obra f'c= 250 kg/cm2 armado, incluye: muros de block macizo de 14x20x40 cm. y losa, resistencia normal, agregado máximo 3/4" de 10 cm. de espesor, armada con varillas del no. 3 a cada 30 cm. en ambos sentidos, incluye: cimbra acabado aparente, chafían de 1" para formar gotero, habilitado de acero, elaboración de concreto, colado, vibrado, acelerante de fraguado festermix, castillos de 15 x 15 cm., aplanado con mortero cemento-cal-arena 1:1.5, elevación de material, mano de obra y herramienta Registro de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento-arena 1:5 de 12 cm de espesor 40x60x100 cm. medida interior, plantilla de concreto simple f' c=100 kg/cm2 de 7 cm. de espesor y marco y contramarco metálico de 0.60 x 0.40 m. con ángulo de 3/16" x 1 1/4" con tapa de concreto f' c= 150 kg/cm2 de 6 cm. de espesor, incluye: excavación para desplante y relleno con producto de excavación, acabado pulido interior, materiales, mano de obra y herramienta. Salida sanitaria para mueble, incluye: ranurado, tendido de tubo de Pvc de 100 y 50 mm., codos de 90° x 100 y 50 mm., codo de 45° de 50 mm., mano de obra y herramienta. Suministro y colocación de puerta de tambor de pino de 0.90 x 2.50 m. a base de bastidor de madera forrada con triplay de pino de 6 mm., acabado con tinta y barniz, incluye: chambranas, marco, chapa, flete, mano de obra y acarreo.



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
HlUdIqA2VamndMwV/Qe9H2GNDU/Lz3f5C7RtE/CuuaVCKaUpbClI2Idn3p2o1T71HbBD08
xsswCfOfbhoIlePnGJlIF5Jl0ZG1aQdIdl69T/4L1mE/CuuaVCKaUpbClI2Idn3p2o1T71HbBD08
duJz7yBepI7QZ9Ib+rlYadootCPsUawie4AASWV8lUC4aQ9GsTlU4A53jleR1na
cMkCuQ7Cu2Dm7QyU1Tmw1nmWabG+tguzlP0xvllQJndWlP4pWuCRxsXgoYVufUb5CzC6RI
TVVzq8wLXKKEWselITb0CWNSHymGA==
TAV4870716374 13:12/2023 03:10:11 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-026

MUNICIPIO: Huichapan
REGIÓN: 04 Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital
INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

FECHA: 13 de diciembre de 2023

Página 8 de 9	
No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	Suministro y colocación de cancelería con perfiles comerciales anodizado de 2" fijada con taquetes y tornillos, incluye: bolsa, tapa bolsa, zóclo, escalonado, vinil, felpa, flete a la obra, vidrio filtrasol de 4 mm. de espesor, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación
	Suministro y colocación de cancelería de aluminio natural de 3" elaborada con perfiles comerciales en ventanas, incluye: accesorios necesarios para su instalación y sellado, vidrio claro de 6 mm. de espesor en ventanas fijas y corredizas, trabajo terminado, andamios, jaladera, materiales, mano de obra y herramienta.
	Suministro y colocación de centro de carga qod2 square d, incluye: (5 m.) de cable Thw del # 12, (2.50 m) de poliducto reforzado de 1/2", material, mano de obra y herramienta.
	Suministro y colocación de contacto duplex polarizado tipo intemperie marca levitón o similar, incluye: placa para contacto tipo intemperie, material, pruebas, conexiones, mano de obra y herramienta.
	Suministro y colocación de apagador sencillo de 127 v. marca levitón o similar, incluye: (3.20 m) de poliducto reforzado de 1/2", (6.80 m) de cable Thw del #12, placa de una unidad, material, mano de obra y herramienta.
	Suministro y colocación de luminaria con soquet de porcelana y foco de 5 watts led, incluye: material, mano de obra y herramienta.



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
h1udjN2Vqph4dM7K3Cz72GNdUcuz8sqzUR-40avuaVOKaHgbc0i24dn3vp2o1T77Kb8DO8
xssw6Cf0FhucloaPNGJf5r7d0d1p0rKwE5ygtCCQdE7glJmRE5col5ne5lha
dUJUZ7Y8epV7O29bp-hdYabQDT0PS3A45r7d0d1p0rKwE5ygtCCQdE7glJmRE5col5ne5lha
cMkkCuQ7Cu2Dm7QyU1Tmw1mWabG-HuZlP0xwIQNwJ5p16rCh25Xgo7Vur5dc3zC6Ri
TVZq8wLXOkEwseITb0CWNSHyKmGA=
TAVa870716374 13:12:2023 03:10:11 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-026

MUNICIPIO:

RECIÓN:

Huichapan

04-Huichapan

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

Valle del Mezquital

Huichapan

FECHA:

13 de diciembre de 2023

Página 9 de 9	
No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina cal. 18, con bastidor de ángulo de 1 1/2" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 1/2" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo. 100PZA



00767571-C085-634-380

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
hllldjln2VgnktdMwN7Qk09r23NDILuz255q2UR+4QmvaVOKwupbS0l24dn3w20T1771K8BD08
xsswuCfOfbnoIlePngJf5h+0ZG1aQudIiJ6874JwE5ygstCCQOE+qlcnRESQAL5peS1Ira
dUJuz7YBpplV7QZ9l9+qtlYad00TcPSJoawio4AAS1W16Uc049Q9Gs1LdA530lBH9sEKS
cMkaCuQ7Cu2Dm7QyU1Tmw1mmWabG+IguZlPoxlQJndWlB4pWorCR2sXg0oYvUf+us6c3ZlC6RI
TVVzq8wLXOKEWscIlTb0CWNSHyCmGA==
TAV4870716374 13:12/2023 03:10:11 p. m.