



Pachuca de Soto, Hgo. 19 de diciembre de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-029

C. Emeterio Moreno Magos

Presidente Municipal de

Huichapan, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,104,904.23 (Un millón ciento cuatro mil novecientos cuatro pesos 23/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): 230/2023



00776550-C085-641624

ATENCIÓN

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

GoAct27p8D55Z1PzGBvG9y2zek0sqC7cp2C5+2zX+WXny6Kp9nFpWU5XDNqOd9b0J1GsV075vk2Nw
DMnyKUw8Lgk1YT1uSpu4vgrYle+eAhiecaN4Y9v1L68fTLoSFVdlk+ilwUK+Afdul23DzKw2smH
pAH5rmd3zv510Pm7R84ept1e+IQJA0FajVXdLA2mz77rJ7qllXVjMH0Gpl8e/+PRMq7dnrfJH
bfr6kt/hn0BsgfJSshNkx99NnG6l+Yvx94S7MqbgKKlHfTjgFCxIj5qi+V/P054PF0d8IOq2ba
Sa+XG/cmGNInZyFf6UYbEx+YGTNA==
RAVE650514LW4 20/12/2023 04:37:44 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS

OgYVb7CGELoZbteOK7EVhVay8moKqx2ig+yyJIRpWVxIlsrdpRmc2PFUnC/cgQTCr/RvMrW908W/G4l
3PR1HWuJq0PqIUJlunNoCZLLeMSNglyQ8UOZxR848a7aRnn7Ntiylp/uJXEksR8Kj2/ErnDeg
XhLdYa/NVDQXQFMFQoq1UQCdImJUBxPm1W10bRfNw9/ax+UARKZpSRrBXOyAr8yaTRdOZl9jZ/vAo
fV8U3C+cv5aYflv0ZfHtkyBURPuhz6fz53znSolBU5jTueDIPeMZn1628uNMEJOSFcPF8zYmEW
UDld+6S6MW0BxqCpYYR6L9OfmhOPw==
MOME660303TLO 21/12/2023 09:15:58 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-029

MUNICIPIO: Huichapan ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital HOJA No.: 1

REGIÓN: 04 Huichapan INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan FECHA: 19 de diciembre de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
WII Infraestructura Educativa 20 Medio Superior	2023/FAISM029037	Construcción de 2 Aulas de 2 E E en Estructura Tipo Sierra en el CENSAID Plantel Tlaxcalilla.	Diciembre 2023 Diciembre 2023	Tlaxcalilla	\$1,104,904.23	\$1,104,904.23	\$1,104,904.23	\$0.00	Aula	2.00	845	C
TOTAL:						\$1,104,904.23	\$1,104,904.23	\$0.00				



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

pGooq6le8NgXVc1ReyJAoHg3XwYhuu5A+FBpdyDAVZLF3GazC3+rBGv2dGSXVp3TgdRf0aj
oZRUX+1FSUnzWl4K6AvGmoRcwOQ3YlgghyR8tztzsh5roRMV+H+yPZJH+Mauen7wFbZd
rm2oChuV0Tu1nxKlOHT1coFwFy+uAPmLY6umXlZ02tnddkQM80UjNKPof8XSSC8oxuTNVZv
EG9AzCdaTavOhqM8obgSBQoVZmY7y8P86wdhppJ08Rf50wDzvcKfncJuyaoD569VW5QI.mALO
JWWip6TPhDk8XYKq7+RH1wIMmp8gQ==

TAVA810716374 19112/2023 04.47/23 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-029

MUNICIPIO:

Huichapan

FECHA:

19 de diciembre de 2023

ZONA PRIORITARIA:

Valle del Mezquital

INSTANCIA EJECUTORA:

Huichapan

REGIÓN:

04 Huichapan

Página 1 de 7	
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
No. OBRA O ACCIÓN	
2023/FAISM029057	Construcción de 2 Aulas de 2 E.E. en Estructura Tipo Sierra en el CEMSAD Plantel Tlaxcalilla Limpeza y desentrañe de terreno a mano. Trazo y nivelación de terreno para desplante de estructura, menores de 400 m2., estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta. Relleno compactado con ballarina al 90 % proctor; incluye: incorporación de humedad, mano de obra, equipo y herramienta. (no incluye: material inerte compactable) Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales producto de demoliciones y excavaciones hasta el sitio autorizado. (medido compacto) Suministro de tepetate de banco, incluye: extracción y carga con maquinaria. (puesto en obra) Acero para refuerzo en cimentación diámetro # 4, fy= 4,200 kg/cm2., incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios. Murete de enrase en cimentación con block macizo de cemento 14 x 20 x 40 cm. de 14 cm. de espesor, asentado con mortero cemento arena 1:3 acabado común, incluye: material, mano de obra y herramienta Concreto hidráulico hecho en obra f' c= 250 kg/cm2. en cimentación, T.M.A. 19 mm., incluye: elaboración, colocación, vibrado, curado, mano de obra y herramienta y pruebas de laboratorio. COSTO \$1,104,904.23



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

A3entfYHPTfRf5xXUueCOFn79CnNiek61WZfBM402xz3SAJEXzninQ83PnpkyGln4dFPCNnuJah
6Pmrv485pEY+akgr9qqt+AKELOIUuUs2VNRaTrVot1OFA1pdlJ9nNoO1B2YUcBQCCNK3
+XZT2LWytLpbXJH1YH2HDYp9Omwdon24hznbyWfqlav8swzhVUaPYATAKKEJTOM8e4D
JUYLS0icX4ctSyl7M07gcg5L4rv770B3Ov7lCYGmT+HyNNXZhsSck7kJ6ld.Osdlpo8ovZRSF
KvFkyAEGGOa7atf9jQJlwo5aa59lw==
TAVAs70716374 19/12/2023 04:47:19 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-029

MUNICIPIO: Huichapan
REGIÓN: 04 Huichapan
ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital
INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan
FECHA: 19 de diciembre de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	Impermeabilización de cadena de desplante, con Microfest y polietileno 600, incluye: riego de arena, materiales, mano de obra y herramienta.	40.00 M
	Acero para refuerzo en cimentación con alambón # 2, fy= 2,530 kg/cm2., incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos y desperdicios.	16.66 KG
	Cimbra de contacto acabado aparente en cimentación con triplay de pino de 16 mm., incluye: nivelado, plomeado, ajustes necesarios, puntales, cimbrado, descimbrado, chafianes y frentes, material, mano de obra y herramienta.	81.83 M2
	Acero para refuerzo en cimentación diámetro # 3, fy= 4,200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.	508.75 KG
	Acero para refuerzo en cimentación diámetro # 5, fy= 4,200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.	405.38 KG
	Excavación a mano, material seco tipo II, todas las zonas, incluye: afine de taludes y fondo, extracción de rezaga a borde, traspaleos, mano de obra y herramienta. excavación de 0.00 a 2.00 m. de profundidad. (medido compacto)	110.92 M3
	Plantilla de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 100 kg/cm2. de 5 cm. de espesor promedio; incluye: elaboración de concreto, mano de obra y herramienta.	61.60 M2





DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-029

MUNICIPIO: Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

REGIÓN: 04 Huichapan

FECHA: 19 de diciembre de 2023

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

Página 3 de 7

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	139.36	M2
	Impermeabilización acabado aparente con gravilla color terracota, incluye: limpieza previa de la superficie, aplicación de primario asfáltico, calafateo de grietas, colocación por termofusión de manto impermeable prefabricado (mip) 8 SBS PS de 4 mm. de espesor, reforzado internamente con una membrana de poliéster de alta resistencia, según especificaciones, pintura acrílica en detalles, traslapes, 8 años de garantía por escrito, materiales, mano de obra y herramienta.		
	Acero de refuerzo en estructura diámetro # 3, fy= 4,200 kg/cm2. incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	1,450.71	KG
	Acero de refuerzo en estructura diámetro # 5, fy= 4,200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	891.07	KG
	Piso de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 150 kg/cm2. de 8 cm. de espesor, acabado pulido o raya con brocha de pelo; juntas frías, acabado con volteador; incluye: cimbra de madera, material, mano de obra y herramienta.	110.40	M2
	Acero de refuerzo en estructura con alambra # 2, fy= 2,530 kg/cm2. incluye suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.	69.02	KG
	Emboquillado en aplanado perfilando dos aristas con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla acabado con llana de madera, incluye: materiales, mano de obra y herramienta	23.80	M
	Cimbra de columnas y muros aparente con triplay de pino 16 mm., incluye: cimbrado descimbrado habilitado y chafanes u ochavos.	62.58	M2

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

A3enByHPJFTf5XUUC0f79Gn1Np6k12Yz3SxUeXzln08Q3PsrjyGjPt4PCbNnuJah
+6212V45pEly+abgR9cQc+AKLE010252VNRtNtVig110FA19GUrJmNMQ1b2Y7gCXB0CQcNK3/o
xP27LWYH1Y1H1Y2HD0YpQsOwmd024zh2b1yV7Ql4sW8Zw2Hv4hJah1PyATAKKE/07Mhns9d
JyU4s0ic4X4SvY71M07gc95L4+v70B30v7/CyGmTxhYNNXZ5sCCK7kJldJ0sp0ibovZr5Uf
kVPryAEGEOQ4/jah3Jh3JQUw5a6b9Iw==
TAVAR707163741912J202304.47:19. p. m.



00774743-C085-839942



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-029

MUNICIPIO: Huichapan ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital FECHA: 19 de diciembre de 2023

REGIÓN: 04 Huichapan INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
No. OBRA O ACCIÓN	
	Colocación de zoclo de 10 x 30 cm. de loseta asentada con pegazulejo, incluye: cortes, chaflan de cemento blanco, material, mano de obra y herramienta. (No incluye zoclo de loseta)
	cimbra aparente en traveses con triplay de pino de 16 mm., incluye: cimbrado, descimbrado, chaflanes u ochavos y frentes.
	Suministro y aplicación de pintura vinilica marca Comex, linea Vinimex lavable en muros, traveses y plafones, trabajos terminados, incluye: una mano de sellador y dos manos de pintura, preparación de superficie, rebabeo y plaste necesario, material, mano obra y herramienta
	Losa de concreto hidráulico hecho en obra f'c= 250 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, armada con varillas del no. 3 a cada 20 cm. en ambos sentidos, incluye: cimbra acabado aparente, chaflan de 1" para formar gotero, habilitado de acero, elaboración de concreto, colado, vibrado, materiales, mano de obra y herramienta.
	Acero de refuerzo en estructura diámetro # 6, fy= 4,200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.
	Acero de refuerzo en estructura diámetro # 4, fy= 4,200 kg/cm2, incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios.
	Concreto hidraulico hecho en obra f'c= 250 kg/cm2. en estructura y losas T.M.A. 19 mm. incluye colocacion, vibrado y curado, afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas de laboratorio.



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

A3entBHTFf5xXLUeCOFn79cNlnNk6t1WZBIM40Zvz3SueEzNpO8PpkyGjln4PCNlnJah
6PmV48SpEly+akgR9cq+AKELOUuU2VNRatNlVr1IOFA1puf9NlnOO1h2Yf8CBOC-ANCLJah
+XZT2LWylLpblXlH1YH2HDYp9Omwo0n24hznibYlWfqlaw8Sw2HHYUa PVIATAKEJTDI8e8d
JUJLSoCk4dSy17M07gg5L4vV70B3Ov7CYGmTxHYNXXZhsSck7kIleId.Osdp06ovZRSE
kVfkyAEGGO37j6H9QJlweSaa59lw==
TAVAB7U716374 19/12/2023 04:47:19 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-029

MUNICIPIO:

Huichapan

REGIÓN:

04 Huichapan

ZONA PRIORITARIA:

Valle del Mezquital

INSTANCIA EJECUTORA:

Huichapan

FECHA:

19 de diciembre de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	Colocación de piso de loseta medidas (31.5 x 31.5 cm, 33 x 33 cm. y 50 x 50 cm.) asentado con cemento Crest, incluye: cortes, lechada de cemento blanco, materiales, mano de obra y herramienta. (no incluye loseta) Aplanado en muros con mortero cemento-cal-arena 1:1:6. a plomo y regla acabado con llana de madera de 2 cm. de espesor, incluye: remates, material, mano de obra y herramienta Muro de tabique rojo recocido medidas 7 x 14 x 28 cm. en 14 cm. de espesor,unteado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común hasta una altura de 3.00 m. incluye: materiales, mano de obra y herramienta. Suministro y colocación de puerta multipanel y marco de aluminio de 2"; incluye: flete a la obra, chapa marca Phillips modelo 525, maniobras, fijar en sitio, material, mano de obra y herramienta Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 2x15 a 2x50 amp., tipo QO, incluye: material, mano de obra y herramienta. Suministro y colocación de apagador sencillo de 127 v. marca leviton o similar, incluye: (3.20 m) de poliducto reforzado de 1/2", (6.80 m) de cable THW del #12, placa de una unidad, material, mano de obra y herramienta. Suministro e instalación de luminaria led de sobreponer con tubos led de 2 x 18 watts unidad completa (122 x 0.30 m.), 6500 lumenes, incluye: gabinete, difusor acrílico, gabinete, material, mano de obra y herramienta.



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
A3entBvHPTfF5xXlLueCQFn79CnINpk61WZrBM40Zy3SaUEXznQ3PspjyGJip4PCnNuJah
6Pnv49SpEiy+akgr9q+AKEL0UuU2VNReTnVq11QFA1p0U9NmOQ1bZyI9CABOC&NK3io
+XZT2LVWpLpbXJH1YYH2HDYp9Omwdon24hznbYwFqlav6Sw2HvHyUaTPyATAKKE7TOMh9d
JyHLSocX4dsY17MO/rgg5L4rvV70B30V7CYGnt7HYNNXZisSck7kU6fdJ0sdlp06vZRF5
K7PpYACGQ0a7jark3QJw0ga59Iwe=
TAVAB/0716574 15h12Z023 04:47:19 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-029

MUNICIPIO: Huichapan

REGIÓN: 04 Huichapan

ZONA PRIORITARIA: Valle del Mezquital

INSTANCIA EJECUTORA: Huichapan

FECHA: 19 de diciembre de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	Suministro y colocación de centro de carga qod2 square D, incluye: (5 m.) de cable THW del # 12, (2.50 m) de poliducto reforzado de 1/2", material, mano de obra y herramienta.	1.00 PZA
	Salida para contacto monofásico dúplex polarizado de 15 amp. marca leviton o similar con caja lamina y (6 m) de poliducto reforzado de 1/2", incluye: contacto y tapa, (16 m) de cable THW del # 12 marca Conduflex o similar, (3 m) de cable de cobre desnudo del #12 para sistema de tierras y todo lo necesario para el buen funcionamiento	2.00 SAL
	Suministro y colocación de cancelería de 3" duranodic color negro con panel art de 6 mm., incluye: bolsa, tapa bolsa, zoclo, chapa Phillips 549, cerco chapa, cabezal, herrajes, vinil, materiales, mano de obra y herramienta. (no incluye vidrio)	35.20 M2
	Suministro y colocación de mampara informativa de 120 x 2.00 m. a base de lámina cal .18, con bastidor de ángulo de 1 1/2" x 1/8" , con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 1/2" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 117 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.	1.00 PZA
	IVA 16%	1.00 PAGO



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

A3entfBHTFf15xXUueCOfn79CnN1aek1WZ8MM402xzSAU5EznhQ83PpnyGul4dR0CnNruLah
6Phrv495pEly+akgR9qq+AKEL0I/UuUs2VNRaTnViq110FA1pdlf8NnOO12ZYUC-BCC
+XZTZLWytLpdxJH1YH2HDYp9OmW0n24hznbyWf0LaxSw2HvYulaPvATAK6ZTDM984D
JUyLs0lcX4dctSy17M07gg5L4nVv70B30v7CYGmT4HYNXxzTssSck7kU6td.Oadip0ieovZRSF
kvfkyAEGOOa7aH9jQJlwo5aa59lw==

TAVA870716374 19/12/2023 04:47:19 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-029

MUNICIPIO:

Huichapan

REGIÓN:

04 Huichapan

ZONA PRIORITARIA:

Valle del Mezquital

INSTANCIA EJECUTORA:

Huichapan

FECHA:

19 de diciembre de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	Página 7 de 7	
	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	



00174743-C085-839842

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
A3enlBvHPTfF15xXUJueC0Fr79CnINpk61WZ7BM40ZvZ3SajEzEzrlnO3PpnyG1stfPCNlruUth
GPhrv459pEly=akgr9gqq+AKELOJuiUuS2VNReTrVig110FA1pdlJRNnOQ1b2Yl8C8BQCANK3lo
+XzT2LWvLpdxJH1TYH2HDYp9Omwo0n24znlbYlWfQlavSx2HvHYUa1PyATAKKETUMIsadD
JUYLsOicX4ctSy77MO7gg9SL4rV70B3Ov7CYGnT+hYNNXzhsSk7kJ6ldJ0sdip06ovZRSF
KVPKyAEGQOa7jaH3jQJwobaa59lw==
TAVA870716374 191122023 04:47:19 p. m.