

**C. EMETERIO MORENO MAGOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HUICHAPAN, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 2,045,350.27 (Dos millones cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta pesos 27/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
PqR8AoeT+JjOucBr5tkCLkpnahM7M7wvj2bikqD/MDOEHGqoKxIoUOvNNrmBe6uJqEIBf2EBhnq0
NbMyv3PLU37+Co/66BHW4Xnzwd1lpMv612WPOz33C2WIHZXCSA2OvpV+LONoZgsBVw9eruqf6
XTTjY+UumANGa6a58qLvdKFIUJf82Yw9Xb11DzYCCvrt+Q6zCmzUnzk9NAk4+fnOZRM+Toky
p3c8y61SFHJbc4PbhM2Fz14JpB+cr3llMqy+40pnfzzVLELjq0BfaN6w4d7qDDs2xm3w6RRRMOe
n7JMzkAqHr+cHZhs1QbsyFBSJgsg+==
GUHS841119G88 10/08/2022 07:23:25 p. m.

VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION
N1gAkwd3JfifXRiScUJoBxKC3kbJ7VDY/PEU4mXfQvBwWzUm3/lbnvpMbEcMOI4Ria3wSFIYm00
63ox7MB6gsFb0x0J/D02B/YSmuT37SC6igRul59YzFvfmPisoFPbROUEo+D3bdfbFRDLLHnoXGmn
UWNBeyC5hYKt1ljp+1c4weV56CxpPmUTUbwz9DK4JtlU5eSxj6/ezqdnlKg92AXzQFKCZMUK
q+oD3YYj98VqEYMOZP61N633u66zC4W458LNZYcj3cTtk07BIW3MaNNkWWiodOTWjC+WPIHgyGq
IC06o4ZikMRwKIVVTPCupVKZLwxj8W==
AIDV680321A44 10/08/2022 07:52:09 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS
LvlelmKYGAfRdKaaot3KJzkkZEixSxnROIjJ3lhxxy3eEIP8vwd5ayraBRujOcwtrYq1tMjMm1w6w
6mSom/KyesLrBhJN6k2m4LvEATgEprmeVx4es8TICDLRQ2VhZF+luZxcSjp4jst0eyKsgfEaSszMw
ENTIQFX8/llNizFHypC7k3WwpcDLiEidvEXAwik55JzjDA3njfntuEYjzrydyFP1D8xCuD+Fv+z
ku76+LJVyOGofRm/SRzNXgv7HeAgEJbAr7ndKievVbOD6OEQkyftaGoyesELN7R6w6sWP+Vz
6Rf69zEDcU1FzCfkROU/HJy2sKCf7Q==
MOME660303TLO 11/08/2022 11:33:21 a. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: VALLE DEL MEZQUITAL

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: HUICHAPAN

INSTANCIA EJECUTORA: HUICHAPAN

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001

REGIÓN: 04 HUICHAPAN

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 10 de agosto de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES	2022/FAISM029001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 26 DE MARZO, Bo. SAN JOSÉ, SAN JOSÉ ATLAN	Agosto 2022 Noviembre 2022	SAN JOSE ATLAN	\$573,764.11	\$573,764.11	\$573,764.11	\$0.00	METRO CUADRADO	3,308.63	30	C
S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES	2022/FAISM029002	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS, Bo. PALO ALTO, TLAXCALILLA	Agosto 2022 Noviembre 2022	TLAXCALILLA	\$137,084.23	\$137,084.23	\$137,084.23	\$0.00	METRO CUADRADO	717.00	30	C
S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES	2022/FAISM029003	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CONSTITUCIÓN, Bo. CENTRO, TLAXCALILLA	Agosto 2022 Noviembre 2022	TLAXCALILLA	\$107,994.17	\$107,994.17	\$107,994.17	\$0.00	METRO CUADRADO	642.00	30	C
S41 AGUA POTABLE 20 ZONA RURAL	2022/FAISM029004	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, AV. ATLAN, Bo. GUADALUPE, SAN JOSÉ ATLAN	Agosto 2022 Noviembre 2022	SAN JOSE ATLAN	\$787,854.76	\$787,854.76	\$787,854.76	\$0.00	METRO LINEAL	492.80	40	C
S41 AGUA POTABLE 20 ZONA RURAL	2022/FAISM029005	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE TIXTHE, Bo. SAN JOSÉ, SAN JOSÉ ATLAN	Agosto 2022 Noviembre 2022	SAN JOSE ATLAN	\$333,752.78	\$333,752.78	\$333,752.78	\$0.00	METRO LINEAL	178.90	50	C



00222276-C085-158788

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

cZ2cu7vSS3edFkYq35now+NOFru1Zm6KRjLbmMXRUbmhNXnewtd6o5nUeErRmjEi7/BVVdV9Gicwde
7v01hSHMx7TjfoUQFKLqg0w9hFg2sb4gqYctY7kmj92oumO8dhM2AUH4rvqUQtkm9hOdBG6g8z
xGUPSxZVv6Oa70A0d4jpEkD4z2Vo2LO7sVZjd7ymTgXwJzW4AZWot2uXIB6zzUqFbOzHX2BBxst
SE7tmfmyS6AjrYDD/PMXzq+d5pDMUmyy/i+Emwo54tpJuidlftEut+rA3ERfBy0ORwJJ43DbID3m
eWXWIFnlatNyghFNuKH6v4rTOAttqXw==
TAVA870716374 10/08/2022 05:01:53 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 1 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		
2022/FAISM029001	<p>CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 26 DE MARZO, Bo. SAN JOSÉ, SAN JOSÉ ATLAN</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES ASFÁLTICOS Y PÉTREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>PEPENA, SELECCIÓN Y ACARREO A MANO PARA AMONTONAMIENTO DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO.</p> <p>MANO DE OBRA PARA EMPEDRADOS ASENTADOS SOBRE TEPETATE, CON ESPESOR DE 5 A 10 cm. PARA UN ESPESOR TOTAL DEL EMPEDRADO DE HASTA 25 cm., INCLUYE: TERMINADO SUPERFICIAL, ELABORACIÓN Y TENDIDO DE LA BASE DE TEPETATE, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	COSTO	\$573,764.11
		3,308.63	M2
		1,257.28	M3
		595.55	M3
		3,308.63	M2



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

JA4GGMcISiXVjgszEETRbYhJyUCgAu9bGoAZygrUsUOA9PL0V4ly9epTdK3eTttKKYx8WbuUek/of
cYglALWmNa6TAs1qcYLSV1sfEJEHTFSej05JNt+O5H3OYSFDqakla8U+/P/2AP4+eUfkq8ajjq
TnYW6w7I19D+GDvjdbVrvoZpEQ3ctg9Jh0CJqSBxedMKkF445bmGReme+XYPPGs7SvaNDBxkNPJ+4
JBq+G624bmEGpXtr8reLwS07W7Gy6vhdnk+ONlaRFX+4Id109ao0a2EbuVzW4N2+7MBx3e01x/4Y8
tqK3CdhUMgVx6bJUVJkIEsR5wJWrg==
TAVA870716374 10/08/2022 05:01:47 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 2 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA $f'c= 150$ KG/CM², CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICIÓN, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)</p> <p style="text-align: right;">145.30 ML</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>

