

Pachuca de Soto, Hgo. 10 de agosto de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001

**C. EMETERIO MORENO MAGOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
HUICHAPAN, HIDALGO  
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 2,045,350.27 (Dos millones cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta pesos 27/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

**ATENTAMENTE**

**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION**

PqR8AoeT+Jj0ucCBrsikCLkpnahM7M7wvj2blqQD/MDOEHGqoKxIoUOIVNNmBe6uJqEIB/2EBhnq0  
NbMyv3PLU37+Co/66BHW4XnzWdJlpMV612WPOZs3IC2WIHZXCSA2OvpV+L ONoZgsBVw9eruqf6  
XTJTY+UmnANGa658tQLVdKFIUJF62Yw9Xbl11DzYCCOvt+Q6zCmzUnzk3NAkd+InOZRM+Toky  
p3c6y61SFHJBc4PbhM2Fz1AJpBj+cR3fMqQy+40pnfzzWELjq0BFaN6w4d7qDDs2xm3w8RRIMoe  
n7JMzKAqHf+cHZhs1QbsyFBSJBgs+g==  
GUHS841119G88 10/08/2022 07:23:25 p. m.

**VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION**

N1gAkwcD3JfifXRiSCUJoBxKC3kbJ7VDY/PEU4mXIQvBwWzUrn3/lnvjbMbEcMOI4Ria3wSFIYm00  
63ox7MB6gsFb0x0J/D02B/YSmuT37SC6igRuI59YIZFvmpIspFPbROUEO+D3bdfbFRDLLHnoXGmn  
UWNBeyC5hYK11jpr+1c4weVs6CvPpmUTUbwz9DK4JTIU5eGxj6/ezqdnfKq92AXziQFKSCZMUK  
q+oO3YYj98VqEyM0ZrP61N633u66zc4W458LNZYcj3cTlIK07BIW3MaNNkWWIodOTWJC+WPIHgyGq  
IC06o4ZikMRwKIVVTPCupVKZLwxj8W==  
AIDV680321A44 10/08/2022 07:52:09 p. m.

**ACUSE DE RECIBIDO**

**MOME660303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS**

LvlelmkYGCAIRdKaaot3KJzkk2EixSxmROIj3Jlhxdy3eEIP8vwd5ayraBRujOcwrcRYq1tMjMm1w6w  
6mSomKyeaLrBHJN6K2m4LvEATgEpmvVx4es8TICDLRQ2VhZf+luZxcSjp4jstl0eyKsgfEas9zMW  
ENTIQFX8/lnizFHypC7k3WjpcDL1LiEidvEXAwik55vJzvDA3njfmluEYjzydyFP1D8xCuO+Fr+z  
ku76+LUVyOGORfni/SRzNXgv7HeAg9EJBIA7ndKdevVbOD6OEqKylfaGoyesELN7R6wsWP+Wp  
6Rf69zEDCJ1FzKCfkROU/HJy2sKCI7Q==  
MOME660303TLO 11/08/2022 11:33:21 a. m.



**ANEXO TÉCNICO**

**ESTADO:** 13 HIDALGO

**ZONA PRIORITARIA:** VALLE DEL MEZQUITAL

**HOJA No.:** 1

**MUNICIPIO:** HUICHAPAN

**INSTANCIA EJECUTORA:** HUICHAPAN

**NO. DE OFICIO:** SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001

**REGIÓN:** 04 HUICHAPAN

**FONDO:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**FECHA:** 10 de agosto de 2022

| PROGRAMA/<br>SUBPROGRAMA                          | NO. OBRA         | NOMBRE Y<br>DESCRIPCION DE LA<br>OBRA, PROYECTO O<br>ACCIÓN                      | F_INI<br>F_TER                | LOCALIDAD      | COSTO TOTAL  | ESTRUCTURA FINANCIERA (\$) |              |               | METAS TOTALES  |          | NO.<br>BENEF. | MOD.<br>EJEC. |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|
|                                                   |                  |                                                                                  |                               |                |              | SUMA                       | MUNICIPAL    | PARTICIPANTES | U.M.           | CANT.    |               |               |
| S11 MEJORAMIENTO URBANO<br>30 EMPEDRADO DE CALLES | 2022/FAISM029001 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 26 DE MARZO, Bo. SAN JOSÉ, SAN JOSÉ ATLAN     | Agosto 2022<br>Noviembre 2022 | SAN JOSE ATLAN | \$573,764.11 | \$573,764.11               | \$573,764.11 | \$0.00        | METRO CUADRADO | 3,308.63 | 30            | C             |
| S11 MEJORAMIENTO URBANO<br>30 EMPEDRADO DE CALLES | 2022/FAISM029002 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS, Bo. PALO ALTO, TLAXCALILLA  | Agosto 2022<br>Noviembre 2022 | TLAXCALILLA    | \$137,084.23 | \$137,084.23               | \$137,084.23 | \$0.00        | METRO CUADRADO | 717.00   | 30            | C             |
| S11 MEJORAMIENTO URBANO<br>30 EMPEDRADO DE CALLES | 2022/FAISM029003 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CONSTITUCIÓN, Bo. CENTRO, TLAXCALILLA         | Agosto 2022<br>Noviembre 2022 | TLAXCALILLA    | \$107,994.17 | \$107,994.17               | \$107,994.17 | \$0.00        | METRO CUADRADO | 642.00   | 30            | C             |
| S41 AGUA POTABLE<br>20 ZONA RURAL                 | 2022/FAISM029004 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, AV. ATLAN, Bo. GUADALUPE, SAN JOSÉ ATLAN      | Agosto 2022<br>Noviembre 2022 | SAN JOSE ATLAN | \$787,854.76 | \$787,854.76               | \$787,854.76 | \$0.00        | METRO LINEAL   | 492.80   | 40            | C             |
| S41 AGUA POTABLE<br>20 ZONA RURAL                 | 2022/FAISM029005 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE TIXTHE, Bo. SAN JOSÉ, SAN JOSÉ ATLAN | Agosto 2022<br>Noviembre 2022 | SAN JOSE ATLAN | \$333,752.78 | \$333,752.78               | \$333,752.78 | \$0.00        | METRO LINEAL   | 178.90   | 50            | C             |



00222276-C085-158788

**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**

c22cu7vSS3edFkYq35now+NOFru1Zm6KRjLbmMXRUbmhNXnewtd6o5nUeErRmjEi7fBVVdV9Gicwde  
7v01hSHMx7TjfoUQFKLqg0w9hFg2sb4gqYctY7kmj92oumO8dhM2AUH4rvqUQtfkm9hOdBG6g8z  
xGUPsxZVv6Oa70A0d4jpEkD4z2Vo2LO7sVZjtd7ymTgXwJzW4AZVot2uXIB6zzUqFbQzHX2BBxst  
SE7tmfmyS6AjRyDD/PMXzq+d5pDMUmyy/i+Emwo54tpJuidltEuT+rA3ERiBy0ORwJJ43DbID3m  
eWXWlFnlAtNyghFNuKH6v4rTOAttqXw==  
TAVA80716374 10/08/2022 05:01:53 p. m.

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 3 de 15

| No. OBRA Y TIPO DE LOC. | CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022/FAISM029002        | <p><b>CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS, Bo. PALO ALTO, TLAXCALILLA</b></p> <p><b>COSTO \$137,084.23</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 717.00 M2</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES ASFÁLTICOS Y PÉTREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) 272.46 M3</p> <p>PEPENA, SELECCIÓN Y ACARREO A MANO PARA AMONTONAMIENTO DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO. 129.06 M3</p> <p>MANO DE OBRA PARA EMPEDRADOS ASENTADOS SOBRE TEPETATE, CON ESPESOR DE 5 A 10 cm. PARA UN ESPESOR TOTAL DEL EMPEDRADO DE HASTA 25 cm., INCLUYE: TERMINADO SUPERFICIAL, ELABORACIÓN Y TENDIDO DE LA BASE DE TEPETATE, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 717.00 M2</p> <p>CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 7.20 M3</p> |



00222275-C085-158788

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

JA4GGMctSlXVigszEETRByNh3yUCgAu9bGoAZygrUsUQA9PL0V4ly9epTdK3eTttKKYx8WbuUek/of  
cYglALWtMNa6TAs1qcYLSV1stEJEHTFSej05JNt+O5H3/OYSFDqakla8U+/P/2AP4+eUfkqd8ajjd  
TnYW6w7lI9D+GDvjdbVrvoZpEQ3ctg9Jh0CJqSBxedMKkfQ45bmGReme+XYPPGs7SvaNDBXkNPJ+4  
JBq+G624bmEGpxtr8reLwS07W7Gy6vhdnk+ONlaRFXf+4ld109ao0a2EbuVZw4N2+7MBx3eo1x/4Y8  
tqK3CdhUMgVx6bJUVJklEsRs5wJWrg==  
TAVA870716374 10/08/2022 05:01:47 p. m.

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 4 de 15

| No. OBRA Y TIPO DE LOC. | CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 14.00 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p> |
| 2022/FAISM029003        | <p><b>CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CONSTITUCIÓN, Bo. CENTRO, TLAXCALILLA</b></p> <p><b>COSTO</b><br/><b>\$107,994.17</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



00222275-C085-158788

**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**

JA4GGMcISIXVjgszEETRByNhJyUCgAu9bGoAZygrUsUQA9PL0V4ly9epTdK3eTttKKYx8WbuUek/of  
cYglALWtMNa6TAs1qcYLSV1sfEJEHTFSej05JNt+O5H3/OYSFDqakla8U+/P/2AP4+eUfkqd8ajjq  
TnYw6w7I19D+GDvjdbVrvoZpEQ3ctg9Jh0CJqSBxedMKkFq45bmGReme+XYPPGs7SvaNDBxkNPJ+4  
JBq+G624bmEGpxfr8reLwSO7W7Gy6vhdnk+ONlaRXF+4ld109ao0a2EbuVZw4N2+7MBx3eo1x/4Y8  
tqK3CdhUMgVx6bJUVJkIEsRs5wJWrgg==  
TAVA870716374 10/08/2022 05:01:47 p. m.