

Pachuca de Soto, Hgo. 10 de agosto de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001

**C. EMETERIO MORENO MAGOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HUICHAPAN, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 2,045,350.27 (Dos millones cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta pesos 27/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

PqR8AoeT+Jj0ucCBrsikCLkpnahM7M7wvj2blqQD/MDOEHGqoKxIoUOIVNNmBe6uJqEIB/2EBhnq0
NbMyv3PLU37+Co/66BHW4XnzWdJlpMV612WPOZs3IC2WIHZXCSA2OvpV+LONoZgsBVw9eruqf6
XTJTY+UmnANGa658tQLVdKFIUJF62Yw9Xbl11DzYCCOvt+Q6zCmzUnzk3NAkd+InOZRM+Toky
p3c6y61SFHJBC4PbhM2Fz1AJpBj+cR3fMqQy+40pnfzzWELjq0BfaN6w4d7qDDs2xm3w8RRIMoe
n7JMzKAqHf+cHZhs1QbsyFBSJBgs+g==
GUHS841119G88 10/08/2022 07:23:25 p. m.

VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION

N1gAkwcD3JfifXRiSCUJoBxKC3kbJ7VDY/PEU4mXIQvBwWzUrn3/lnvjbMbEcMOI4Ria3wSFIYm00
63ox7MB6gsFb0x0J/D02B/YSmuT37SC6igRuI59YIZFvmpIspFPbROUEo+D3bdfbFRDLLHnoXGmn
UWNBeyC5hYK11jpr+1c4weVs6CvPpmUTUbwz9DK4JTIU5eGxj6/ezqdnfKq92AXziQFKSCZMUK
q+oO3YYj98VqEyM0ZrP61N633u66zc4W458LNZYcj3cTlIK07BIW3MaNNkWWIodOTWJC+WPIHgyGq
IC06o4ZikMRwKIVVTPCupVKZLwqj8w==
AIDV680321A44 10/08/2022 07:52:09 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS

LvIelmKYGCAIRdKaaot3KJzkk2EixSxmROIj3Jlhxdy3eEIP8vwd5ayraBRujOcwrcRYq1tMjMm1w6w
6mSomKyeaLrBHJN6K2m4LvEATgEpmvX4es8TICDLRQ2VhZf+luZxcSjp4jstl0eyKsgfEas9zMW
ENTIQFX8/lnizFHypC7k3WjpcDLiLiEidvEXAwik55vJzvDA3njfmluEYjzydyFP1D8xCu0+Fr+z
ku76+LUVyOGORfni/SRzNXgv7HeAg9EJBIA7ndKdevVbOD6OEQKy/ItaGoyesELN7R6wsWP+Wp
6Rf69zEDCJ1FzKCfkROU/HJy2sKCI7Q==
MOME660303TLO 11/08/2022 11:33:21 a. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO **ZONA PRIORITARIA:** VALLE DEL MEZQUITAL **HOJA No.:** 2
MUNICIPIO: HUICHAPAN **INSTANCIA EJECUTORA:** HUICHAPAN **NO. DE OFICIO:** SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001
REGIÓN: 04 HUICHAPAN **FONDO:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal **FECHA:** 10 de agosto de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S41 AGUA POTABLE 20 ZONA RURAL	2022/FAISM029006	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO HUICHAPAN	Agosto 2022 Noviembre 2022	EJIDO DE HUICHAPAN	\$104,900.22	\$104,900.22	\$104,900.22	\$0.00	METRO LINEAL	499.00	50	C
TOTAL:						\$2,045,350.27	\$2,045,350.27	\$0.00				



00222276-C085-158788

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

c22cu7vSS3edFkYq35now+NOFru1Zm6KRjLbmMXRUbmhNXnewtd6o5nUbeRmjEI7fBVvdV9Gicwde
7v01hSHMx7TjfoUQFKLqg0w9hFg2sb4gqqYctY7kmj92oumO8dhM2AUH4vqUQfkm9hOdBG6q8z
xGUPsxZVy6Oa70A0d4jpEkD4z2Vo2LO7sVZjtd7ymTgXwJzW4AZWot2uXI86zzUqFbQzHX2BBx/st
SE7tmfmyS6AjrYdD/PMXzq+d5pDMUmyy/i+Emwo54tpJuidltEuT+rA3ERfBy0ORwJJ43DbID3m
eWXWfFnlafNyghFNuKH6v4rTOAttqXw==
TAVA870716374 10/08/2022 05:01:53 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 12 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM029006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO HUICHAPAN COSTO \$104,900.22
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 499.00 M2



00222275-C085-158788

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

JA4GGMcISiXVigszEETRByNh3yUCgAu9bGoAZygrUsUQA9PL0V4ly9epTdK3eTttKXy8WbuUek/of
cYglALWtMNa6TAs1qcYLsV1stEJEHTFSej05JNt+O5H3/OYSFDqakla8U+/P/2AP4+eUfkqd8ajjd
TnYW6w7li9D+GDvjdbVrvoZpEQ3ctg9Jh0CJqSBxedMKkFq45bmGReme+XYPPGs7SvaNDBXkNPJ+4
JBq+G624bmEGpXtr8reLwSO7W7Gy6vhdnk+ONlaRFXf+4ld109ao0a2EbuVZw4N2+7MBx3eo1x/4Y8
tqK3CdhUMgVx6bJUVJkIEsRs5wJWrg==
TAVA870716374 10/08/2022 05:01:47 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 13 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). 123.50 M3 CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 27.45 M3 SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TAPON CAMPANA DE 50 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 1.00 PZA SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2" 2.00 PZA SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2, INCLUYE: TUERCA 16.00 PZA SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE CODO 90° RADIO LARGO 50 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 4.00 PZA



00222275-C085-158788

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

JA4GGMctSiXVjgszEETRbyNhJyUCgAu9bGoAZygrUsUQA9PL0V4ly9epTdK3eTttKKYx8WbuUek/of
cYglALWtMNa6TAs1qcYLSV1stEJEHTFSej05JNt+O5H3/OYSFDqakla8U+/P/2AP4+eUfkqd8ajjd
TnYW6w7li9D+GDvjdbVrvoZpEQ3ctg9Jh0CJqSBxedMKkFq45bmGReme+XYPPGs7SvaNDBXkNPJ+4
JBq+G624bmEGpxfr8reLwSO7W7Gy6vhdnk+ONlaRFXf+4ld109ao0a2EbuVZw4N2+7MBx3eo1x/4Y8
tqK3CdhUMgVx6bJUVJklEsRs5wJWrg==
TAVA80716374 10/08/2022 05:01:47 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 14 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 51 mm. (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 499.00 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD ALTA RESISTENCIA PARA CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE DE 50 x 50 x 7.50 cm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO I DE 0.70 x 0.70 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T. 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. 1.00 PZA RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) 40.19 M3 SUMINISTRO DE TEPETATE EN CAMION DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE EXTRACCIÓN Y CARGA CON MAQUINARIA EN BANCO. 40.19 M3



00222275-C085-158788

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

JA4GGMctSiXVigszEETRbyNh3yUCgAu9bGoAZygrUsUQA9PL0V4ly9epTdK3eTttKKYx8WbuUek/of
cYglALWtMNa6TAs1qcYLSV1stEJEHTFSej05JNt+O5H3/OYSFDqakla8U+/P/2AP4+eUfkqd8ajjq
TnYW6w7lI9D+GDvjdbVrvoZpEQ3ctg9Jh0CJqSBxedMKkFq45bmGReme+XYPPGs7SvaNDBXkNPJ+4
JBq+G624bmEGpxtr8reLwS07W7Gy6vhdnk+ONlaRFXf+4ld109ao0a2EbuVZw4N2+7MBx3eo1x/4Y8
tqK3CdhUMgVx6bJUVJklEsRs5wJWrg==
TAVA870716374 10/08/2022 05:01:47 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 15 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) 54.89 M3 ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 67.63 M3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA



00222275-C085-158788

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

JA4GGMctSiXVjgszEETRByNh3yUCgAu9bGoAZygrUsUQA9PL0V4ly9epTdK3eTttKKYx8WbuUek/of
cYglALWtMNa6TAs1qcYLSV1sfEJEHTFSej05JNt+O5H3/OYSFDqakla8U+/P/2AP4+eUfkqd8ajjq
TnYW6w7I19D+GDvjdbVrvoZpEQ3ctg9Jh0CJqSBxedMKkFq45bmGReme+XYPPGs7SvaNDBXkNPJ+4
JBq+G624bmEGpxfr8reLwS07W7Gy6vhdnk+ONlaRxF+4ld109ao0a2EbuVZw4N2+7MBx3eo1x/4Y8
tqK3CdhUMgVx6bJUVJkIEsRs5wJWrg==
TAVA870716374 10/08/2022 05:01:47 p. m.