

Pachuca de Soto, Hgo. 10 de agosto de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002

C. EMETERIO MORENO MAGOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HUICHAPAN, HIDALGO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 2,345,065.35 (Dos millones trescientos cuarenta y cinco mil sesenta y cinco pesos 35/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENCIÓN

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
MwNdbksPGx+CZTPyFpCnnyeki3UsC/+k6N0HBZcENBSz5sYnLE7/LsapmZW3bb/OC+4TK+ZSITZluDQ
gns1z0E3+S7m3Ri6950PpCzQUv5RYyhmYyTtTc0ZQ/8IFmXAZeYH+3FE0cn9S3Svs+Du7fZek289
3hdYR9dpCAabCcE6HSc9GUxg7eet0lgKICbzCZqgMBvYqKkwHZE6YMUZZ4XAOc+uIUewQN6i6ffl
J3jnEUHj1ssiHAKjzZG9DbSioyYV5ZVfHdVwMM1P7qAqsg59Z1L1Tw8R6UbGQKOCbpfVZ6Eu
SQ3syadckTjvA0wfdkInlmltzcZfSQ==
GUHS841119G88 10/08/2022 07:23:25 p. m.
VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION
XzYhwYt+Ek2cQpDv/S7HQk5zfS2uhk8Fx35cplVZgHq7V1sD3eGKpZf1c7C17w3fpm3UlyTHQQq
sDzj6NjyduS6JYqS5icS1Qsgn5lvR4zMWX++OuOl6b0ddtdyq72YsmPHH6S1872xAlv13V6iID/
SzuXp57AnbFTwjpJsT977ZQydydzPeAnkY7C0jAXL8gm4ECbmIDb902yB1bUllpjaIRW0i6vN0
xLoLJaOSPPhp8EEExETAU/TJZAp5yBB3+2lvqHBLkMjwMPmiXKlav7/PqZxypH/2KJSWid3JSi36Mk
Pu9YHW3MIdN+CFVRzSLAYyR8+wPnJQ==
AIDV680321A44 10/08/2022 07:52:06 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TL0- EMETERIO MORENO MAGOS
OunzSCgeedMDao43A1DyQLKw/MHL934PE+y5+/Bf4RKYlyTp6gFFlgydo2L6DdNT2ohYqmis3g4zOn
XUzIGq/OS5eEtXC0ckYB0Giw9rd+zrZQG74jtdAQIBdAmsyyJRll03y0+9X3B2AHPqT9PEPpbly5
rWVG6a/DnMoYSupd9scHjpXWizv8ztzGFuul/at4CqxpDik9KEAnowC/J4hllpKZHEd6Kp9Ov5Plk0
i4yDlxbTY0g8xSyWgYtkOfzwYbTiccAxujA7WRn8m3q7sv08UcUtrpfi6V1Sy+Jn1pqcQZtG
4dQzuulQPIAa1pal1/BIY/SpVHGEBA=
MOME660303TL0 11/08/2022 11:24:20 a. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: VALLE DEL MEZQUITAL

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: HUICHAPAN

INSTANCIA EJECUTORA: HUICHAPAN

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002

REGIÓN: 04 HUICHAPAN

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 10 de agosto de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES	2022/FAISM029007	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, EL SAUCILLO	Agosto 2022 Noviembre 2022	SAUCILLO, EL	\$213,542.23	\$213,542.23	\$213,542.23	\$0.00	METRO CUADRADO	760.73	25	C
S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES	2022/FAISM029008	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ZOTHE	Agosto 2022 Noviembre 2022	ZOTHE	\$391,043.45	\$391,043.45	\$391,043.45	\$0.00	METRO CUADRADO	1,507.97	80	C
S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES	2022/FAISM029009	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO HUIXCAZDHA	Agosto 2022 Noviembre 2022	HUIXCAZDHA (LA MANGA)	\$573,344.77	\$573,344.77	\$573,344.77	\$0.00	METRO CUADRADO	840.00	30	C
S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES	2022/FAISM029010	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, COMODEJE	Agosto 2022 Noviembre 2022	COMODEJE	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	METRO CUADRADO	1,240.85	70	C
S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES	2022/FAISM029011	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, DANTZIBOJAY	Agosto 2022 Noviembre 2022	DANTZIBOJAY	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	METRO CUADRADO	1,371.54	151	C



00222278-C085-158788

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

rMXQH11V9IVqdA1ysSGzEWT8hroG1vs+W91nl6/oP9a2QDYd3C30G1meet4Nn/uSWbq8/I03XVJJu0o
e+1mlIH3mdsnkiNzqGmIKTIAvtipd7N5CV7p6sRr32peXb4rYyzFFlwEPb6eWtw2E31o/CBf6YVLF
rjc4rVPWod2wzKu6bM0HlqcBJQBYhMgSBvRg0Xne6CYlh3h5yoMIZ/3ztIFTHxIOHja7f9eoHve
R/gHXau8nhNOYg6CFgoliDFwmxDG2y+gKCFGWyrolMI/8szdBNW0yqSwqWR7ojgyWXsPh6LbcAhMM
SCpenzU4FeyVFRuvHDGIYkKhGYHRGKQ==
TAVA870716374 10/08/2022 05:02:05 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 1 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM029007	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, EL SAUCILLO COSTO \$213,542.23 TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 760.73 M2 SUMINISTRO DE PIEDRA SELECCIONADA PARA EMPEDRADO DE LA REGIÓN EN CAMION DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE PEPENA, AMONTONAMIENTO, CARGA A MANO, MATERIAL PUESTO EN OBRA. 136.93 M3 SUMINISTRO DE GRAVILLA EN CAMIÓN DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE: EXTRACCIÓN DEL MATERIAL Y CARGA CON MAQUINARIA EN BANCO (PUESTO EN OBRA). 152.15 M3 EMPEDRADO DE PIEDRA DE LA REGIÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO-GRAVILLA 1:3 DE 20 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (NO INCLUYE PIEDRA) 760.73 M2 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA EL 85% 114.11 M3



00222277-C085-158788

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

qp9J8OewCMM7MFIUVUP9zTEI9OJL10KC25v83sHaD9zoveEDjPOefWDxzi6RRWlyYv8EDMk+rdCA+3jt
OeJwgb3CDJSPcUThWEcd3oz26Zyey8bd1SfBcVPleyty5INcnPqeaxkPUV/nqM8u7W5Zyfg/xoA
yKyNvAyCK9qNkOkGI0s0SsFyRwrk0o8+44hRyfxO65uX7YYKQqaYwzyNZ2LNFIDTSkINem7y3NkP
aftuw6Q47JL+9qS5+wBGwHullwS5Tnd2uG14VMQuWuSmhk97urGKJ8ew98j3EAt0XN2Re9Hznps8
00ZtTxdUghglwKH7VM1cp9mMVJODA==
TAVA870716374 10/08/2022 05:01:58 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 2 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA
2022/FAISM029008	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ZOTHE COSTO \$391,043.45 TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 1,507.97 M2



00222277-C085-158788

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

qp9J8OewCMM7MFIUVUP9zTEI9OJL10KC25v83sHaD9zoveEDjPOefWDxzi6RRWlyYv8EDMk+rdCA+3jt
OeJwgb3CDJSPc/uthWEcd3oz26Zyey8bd1SfBcVPleyty5INcnPqeaxkPUV/nqM8u7W5Zyfg/xaA
yKyNvAyCK9qNkOkGI0s0SsFyRwrk0o8+44hRyfxO65uX7YYKQqaYwzyNZ2LNFIDTSkINem7y3NkP
aftuw6Q47JL+9qS5+wbGwHullwS5Tnd2uGI4VMQuWuSmhk97urGKJ8ew98Jj3EAt0XN2Re9Hznps8
00ZtTxdUqghlnwKH7VM1cp9mMVJODA==
TAVA870716374 10/08/2022 05:01:58 p. m.