

Pachuca de Soto, Hgo. 10 de agosto de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002

C. EMETERIO MORENO MAGOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HUICHAPAN, HIDALGO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 2,345,065.35 (Dos millones trescientos cuarenta y cinco mil sesenta y cinco pesos 35/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
MwNdbksPGx+CZTPyFpCnyeki3UsC/+k6N0HBZcENBsz5sYnLE7jLsapmZW3bb/OC+4TK+ZSITZludQ
gns1z0E3+S7m3R16950PpCzQUv5RyYhMYyTtTc0ZQ/8IFmXAZeYr+3FE0cn9S3Svs+Du7fIzek289
3hdYR9dcCAabCcE6HSc9cUJkg7reel0jgKCbzCZqgMBvYqkwhZE6YMUZZ4XAOc+uUJewQN6ieffl
JsjnEUHj1ssiHAKjzZG9DbStoycYV5ZVFHdvwMM1P7qAqxs9S9Z1LTW8R6UbGQKOCbjFVZ/Eu
SQJsyaacKtUvA0wfdkInlmltzcZfSQ=
GUHS841119G88 10/08/2022 07:23:25 p. m.

VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION
XzYhwYt+Ek2cQpDv/S7HQk5zfS2uhk8Fx35cplVZgHq7V1sD3eGKpZ1cC7C17w3fpm3ULYTHQQq
sDzj6NlyduS6JYqS5icS1Qs9n5lvR4zMWX++OuOl6b0tdtdyq72YsmPHH6S1872xAlv3V6lD/
SzuXp57AnbFTwupsT97ZCdylydzPeAnkY7C0jAXL8gm4ECbmlD902yB1bUlljalRW016v/No
xlLoLjaO SPPhp8EEETAU/TZjzpsyBB3+2lvqHBLkMjwMPmIXKlav7jPqZxypH/2KjSWid3jS136Mk
Pu9YHW3MldN+CFVRzsLAyYR8+wPnJQ=
AIDV680321A44 10/08/2022 07:52:06 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS
OunzSCgeedMDao43A1DyQLKwk/MHL934PE+y5+/8f4RKYlyTp6gFFIgydo2L6DdNT2ohYqms3g4zOn
XUzIGq/OSseErKCOckYB0Giw9rd+zrZQGT4jldAQIBdiAmsyYJRlI03y0+SX3B2AHPqT9PEPpbly5
rWVG8a/DnMoYSupd9scHjXWlW2vzZtGFuu1/at4CqxpDik9EAnowC/J4hllpKZHEd6kP90v5Plk0
i4yDlxTY0ag8xSyWgYkOfzwYbTlccAxujA71WRn8m3q7sv08UctRpf/fi6V1Sy+Jn1pqcqZtG
4dQzuuIQPAA1pal1/BIY/SpVHGIEBA=
MOME660303TLO 11/08/2022 11:24:20 a. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: VALLE DEL MEZQUITAL

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: HUICHAPAN

INSTANCIA EJECUTORA: HUICHAPAN

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002

REGIÓN: 04 HUICHAPAN

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 10 de agosto de 2022

| PROGRAMA/ SUBPROGRAMA | NO. OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN | F_INI F_TER | LOCALIDAD | COSTO TOTAL | ESTRUCTURA FINANCIERA (\$) | | | METAS TOTALES | | NO. BENEF. | MOD. EJEC. |
|---|------------------|---|-------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | | SUMA | MUNICIPAL | PARTICIPANTES | U.M. | CANT. | | |
| S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2022/FAISM029007 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, EL SAUCILLO | Agosto 2022 Noviembre 2022 | SAUCILLO, EL | \$213,542.23 | \$213,542.23 | \$213,542.23 | \$0.00 | METRO CUADRADO | 760.73 | 25 | C |
| S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2022/FAISM029008 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ZOTHE | Agosto 2022 Noviembre 2022 | ZOTHE | \$391,043.45 | \$391,043.45 | \$391,043.45 | \$0.00 | METRO CUADRADO | 1,507.97 | 80 | C |
| S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2022/FAISM029009 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO HUIXCAZDHA | Agosto 2022 Noviembre 2022 | HUIXCAZDHA (LA MANGA) | \$573,344.77 | \$573,344.77 | \$573,344.77 | \$0.00 | METRO CUADRADO | 840.00 | 30 | C |
| S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2022/FAISM029010 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, COMODEJE | Agosto 2022 Noviembre 2022 | COMODEJE | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | METRO CUADRADO | 1,240.85 | 70 | C |
| S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES | 2022/FAISM029011 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, DANTZIBOJAY | Agosto 2022 Noviembre 2022 | DANTZIBOJAY | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | METRO CUADRADO | 1,371.54 | 151 | C |



00222278-C085-158788

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

rMXQH11V9lVqdA1ysSGzEWT8hroG1vs+W91nl6/oP9a2QDYd3C30G1meet4Nn/uSWbq8/ID3XVJJu0o
e+1mlH3mdsnkiNzqGmiKTIvtnipd7N5CV7p6sRr32peXb4rYzxFFlwEPb6eWtw2E31alCBf6YVLF
rjc4rPWod2wzKu6bM0HlqqcBJOBYhMgSBvRg0Xne6Cylh3h5yoMIZ/3zifFTxifOHja7f9eoHve
R/gHXau8nhNOYg6CFgollDFwmxDG2y+gKCFGWYroMI/8szdBNW0yqSwqWR7oigjWxPh6LbcAhMM
SCpenzU4FeyVFRuvHDGIYkKhGYHRGKQ==
TAVA870716374 10/08/2022 05:02:05 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 4 de 12

| No. OBRA Y TIPO DE LOC. | CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022 |
|-------------------------|---|
| 2022/FAISM029009 | <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO HUIXCAZDHA COSTO \$573,344.77</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 958.96 M2</p> <p>COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA EL 85% 143.84 M3</p> |



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

qp9J8OewCMM7MFIUVIP9zTEI9OjL10kC25v83sHaD9zoveEDjPOefWDxzi6RRWfyYv8EDMk+rdCA+3jt
OeJwgb3CDJSPc/uThWEcd3oz26Zyey8bd1StBcVPleryty5INonPqeaxkPUV/nqM8u7W5Zyfg/xoA
yKyNvAyCK9gNkOkGI0s0SsFyRwrk0o8+44hRyFxo65uX7YYKQqaYwzyNZ2LNFIDTSkINem7y3NkP
aftuw6Q47JL+9qS5+wBGwHullwS5Tnd2uG14VMQuWuSmhk97urGKJ8ew98Jj3EAtoXN2Re9Hznps8
00ZiTxduqghlnwKH7VM1cp9mMVJODA==
TAVA870716374 10/08/2022 05:01:58 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 5 de 12

| No. OBRA Y TIPO DE LOC. | CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022 |
|-------------------------|--|
| | <p>DEMOLICIÓN A MANO DE EMPEDRADO ASENTADO CON TEPETATE Y/O ARENA SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 958.96 M2</p> <p>AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. 43.15 M3</p> <p>EMPEDRADO DE PIEDRA DE LA REGIÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO NORMAL GRUIS TIPO I EN SACO-GRAVILLA 1:3 DE 20 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (NO INCLUYE PIEDRA) 958.96 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p> |

