

Pachuca de Soto, Hgo. 10 de agosto de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002

C. EMETERIO MORENO MAGOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HUICHAPAN, HIDALGO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 2,345,065.35 (Dos millones trescientos cuarenta y cinco mil sesenta y cinco pesos 35/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
MwNdbksPGx+CZTPyFpCnyeki3UsC/+k6N0HBZcENBsZs5YnLE7/LsapmZW3bb/OC+4TK+ZSITZludQ
gns1z0E3+S7m3R16950PpCzQUv5R5YhMYyTtTc0ZQ/8IFmXAZeYr+3FE0cn9S3Svs+Du7fIzEk289
3hdYR9dcCAabCcE6HS9cUJkg7reel0gK/CbzCZqgMBvYqkwhZE6YMUZZ4XAOc+uUJewQN6ieffl
JsjnEUHj1ssiHAKjzZG9DbStoycV5ZVFHdvwMM1P7qAqxsg9Z1LTW8R6UbGQKOCbjFVZ/Eu
SQJsyaacKtUvA0wfdkInlmltzcZfSQ=
GUHS841119G88 10/08/2022 07:23:25 p. m.

VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION
XzYhw/Yt+Ek2cQpDv/S7HQk5zfS2uhk8Fx35cplVZgHq7V1sD3eGKpZ1cC7C17w3fpmD3ULYTHQQq
sDzj6NlyduS6JYqS5icS1Qs9n5lvR4ZMWX++OuOl6b0tdtdyXq72YsmPHH6S1872xAlv3V6lD/
SzuXp57AnfFTwupsT97ZCdylydzPeAnkY7C0jAXL8gm4ECbmilDb902yB1bUlljalRW016v/No
xlLoLjaO SPPhp8EETAU/TZjzpsyBB3+2lvqHBLkMjwMPmiXKlav7JpQZxypH/2KjSWid3jS136Mk
Pu9YHW3MldN+CFVRzSLAYrR8+wPnJQ=
AIDV680321A44 10/08/2022 07:52:06 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME860303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS
OunzSCgeedMDao43A1DyQLKwk/MHL934PE+y5+/8f4RKylyTp6gFFIgydo2L6DdNT2ohYqms3g4zOn
XUzIGq/0S5eErKCOckYB0Giw9rd+zrZQGT4jldAQIBdiAmsyJRI03y0+SX3B2AHPqT9PEPbby5
rWVG8a/DnMoYSupd9scHjXWlW2vZztGFuu1/at4CqxpDik9EAnowC/J4hllpKZHEd6kP90v5Plk0
i4yDlxTY0ag8xSyWgYkOfzwYbTlccAxujA71WRn8m3q7sv08UcUtrpfi6V1Sy+Jn1pqcqZtG
4dQzuuIQPAA1pal1/BIY/SpVHGIEBA=
MOME860303TLO 11/08/2022 11:24:20 a. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO **ZONA PRIORITARIA:** VALLE DEL MEZQUITAL **HOJA No.:** 2
MUNICIPIO: HUICHAPAN **INSTANCIA EJECUTORA:** HUICHAPAN **NO. DE OFICIO:** SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002
REGIÓN: 04 HUICHAPAN **FONDO:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal **FECHA:** 10 de agosto de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S42 ALCANTARILLADO 20 ZONA RURAL	2022/FAISM029012	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALCANFORES, Bo. SAN MIGUEL, TLAXCALILLA	Agosto 2022 Noviembre 2022	TLAXCALILLA	\$367,134.90	\$367,134.90	\$367,134.90	\$0.00	METRO LINEAL	430.00	75	C
TOTAL:						\$2,345,065.35	\$2,345,065.35	\$0.00				



00222278-C085-158788

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
 rMXQH11V9lVqdA1ysSGzEWT8hroG1vs+W91nl6/oP9a2QDYd3C30G1meet4Nn/uSWbq8/D3XVJJu0o
 e+1mlH3mdsnkiNzqGmiKTIAvtnipd7N5CV7p6sRr32peXb4YyzFFlwEPb6eWTw2E31alCBf6YVLF
 rjc4rVPWod2wzKu6bM0HlqqcBJOBYhMgSBvRg0Xne6Cyh3h5yoMIZ/3ziFTHxIFOHja7f9eoHve
 R/gHXau8nhNOYg6CFgqIDFwmxDG2y+gKCFGWyIroMI/8szdBNW0yqSwqWR7ojgyWXsPh6LbcAhMM
 SCpenzU4FeyVFRuvHDGIYkKhGYHRGKQ==
 TAVA870716374 10/08/2022 05:02:05 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 9 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM029012	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p> <p>AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALCANFORES, Bo. SAN MIGUEL, TLAXCALILLA</p> <p style="text-align: right;">COSTO \$367,134.90</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p style="text-align: right;">436.00 M2</p>



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 10 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>DEMOLICION A MANO DE EMPEDRADO ASENTADO CON TEPETATE Y/O ARENA SIN RECUPERACION; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 30.00 M2</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). 129.89 M3</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). 303.07 M3</p> <p>CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 34.20 M3</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 12" (30 CM) DE Ø, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO, INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 430.00 M</p>



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 11 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA PARA CARGAS VIVAS H-25, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 150 kg/cm2, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 5.00 PZA</p> <p>POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. 5.00 PZA</p> <p>PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: BROCAL)</p> <p>RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) 171.00 M3</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 200.36 M3</p> <p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) 166.16 M3</p>



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

qp9J8OewCMM7MFIUVUP9zTEI9OJL10kC25v83sHaD9zoveEDjPOefWDXzi6RRWfyYv8EDMk+rdCA+3jt
OeJwgb3CDJSPc/uThWEcd3oz26Zyey8bd1StBcVPleryty5INcnPqeaxkPUV/nqM8u7W5Zyfg/xoA
yKyNvAyCK9gNkOkGI0s0SsFyRwrk0o8+44hRyfxO65uX7YYKQqaYwzyNZ2LNFIDTSkINem7y3NkP
aftuw6Q47JL+9qS5+wBGwHullwS5Tnd2uG14VMQuWuSmhk97urGKJ8ew98Jj3EAtoXN2Re9Hznps8
00ZiTxduqghlnwKH7VM1cp9mMVJODA==
TAVA870716374 10/08/2022 05:01:58 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 12 de 12

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO DE TEPETATE EN CAMION DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE EXTRACCIÓN Y CARGA CON MAQUINARIA EN BANCO. 166.16 M3</p> <p>MANO DE OBRA PARA EMPEDRADOS ASENTADOS SOBRE TEPETATE, CON ESPESOR DE 5 A 10 cm. PARA UN ESPESOR TOTAL DEL EMPEDRADO DE HASTA 25 cm., INCLUYE: TERMINADO SUPERFICIAL, ELABORACION Y TENDIDO DE LA BASE DE TEPETATE, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 30.00 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p>

