

Pachuca de Soto, Hgo. 10 de agosto de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-003

**C. EMETERIO MORENO MAGOS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE**  
**HUICHAPAN, HIDALGO**  
**PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 532,908.41 (Quinientos treinta y dos mil novecientos ocho pesos 41/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

**ATENTAMENTE**

**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION**  
ByM7p7d6WNBtUsInMuCizY+hAob0i0B3yOMH8vnCBzz1QDNuIsI9t64Wm9wZQam9mGzGms4a5vKxo  
JecovnsYl32jKcDYnRfP7bma0sJKVfXkI5dLiIC94/d5VYtA5OlixA96E9ygJE/S5KMCRSj  
pDU6i0PwqS3cmLHbIApOim53x1skVK0Gg4tetutwAAknY45/sXIZ2aPFNYJv/HBVdOpFOu10oJsa  
+hBINd6lxRuTDs1uUCP8ASZCONDYRdrOjOH2Sc9P1UU6AFyED8g5Jfk1uDeCTLiQu94g2vX/KKly2  
Rej/UunjMs4LZ2AYBrPWBVoh8znlgE+w==  
GUHS841119G88 10/08/2022 07:23:27 p. m.

**VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION**  
GOV8w3aN+m2WjgBTwa8hmziH0Nxb0oi4ikRPiA8VUF1uGkhVDAOfVK4OeAKiHSogCbCcssqVedq3pr  
COXc2s0SYkfkPuudxh3W+CM6q3aQio6v8pK5BJyUKXO8mIglKFF4UszcnHh8ehcD3C5OlwYnVmQ  
uUf+ptSIR/4znFDRXn7iVQHRY9aBvTMEGo+O+udwdYso3uLcutuDDhssiRGVBCl.YEBboB63DQV  
N+LMT2udl97VKXR3MwBt5fbWwKcNP5eLTTUICuInhdykgy4CleGosBEaFHZNyXNUc+FVEBBoP  
+xnWltpbNrt4C096wPPo/IO/DO49Ng==  
AIDV680321A44 10/08/2022 07:52:11 p. m.

**ACUSE DE RECIBIDO**

**MOME660303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS**  
llhJziP+Gg2p55iISG55i0ryCR9q8cQ11YroN1mh+DHaLsFpDXHErIU4NOSO0n+pQqzzAqk07HvslD1  
+DEm7NIRK4n8ZLmPQO7IWIYFEID12HqT218skXmUwaM7Clostv2entvBR8jqsYLAhsgP7w/O31A7k  
pAK2a9PIMNkBLUJJaey/vbhs9kdsPIN75I7+Id6HmgH+\*F4wFzVUCms0TnpsHeskUJ/J1q/n  
chKKKIVY+nm6F6DZQqLjyCgknSUQYKEWpFqbjq5d1h6h1zbjknXVxyajsDpoD0Xve0HNMQBZfI  
Su9aUNJmleblULJcaNV/PO9PjhOdeW==  
MOME660303TLO 11/08/2022 11:32:04 a. m.



**ANEXO TÉCNICO**

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: VALLE DEL MEZQUITAL

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: HUICHAPAN

INSTANCIA EJECUTORA: HUICHAPAN

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-003

REGIÓN: 04 HUICHAPAN

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 10 de agosto de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S42 ALCANTARILLADO 20 ZONA RURAL	2022/FAISM029013	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE AYALA, Bo. EL PLAN, TLAXCALILLA	Agosto 2022 Noviembre 2022	TLAXCALILLA	\$532,908.41	\$532,908.41	\$532,908.41	\$0.00	METRO LINEAL	490.80	70	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$532,908.41</b>	<b>\$532,908.41</b>	<b>\$0.00</b>				



00222280-C085-158788

**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**

LIDQP5NfMH9od4cfs8mAF12qEnNiiHh8Glgx2jRsg1cFnDBall1vIT2zllWQms+wkW492TW9OpYIO  
1CJxwiMTC/G9gsQBk2foi5auQVciikP+7C4j8HUFuE1+vUu/z4N1FozV6UQ69/A40QHOB56PeQu/  
NmI7zdnLIZFP2PKpzXwE0v25SrjVXIZbrK9VALjBrKqfs1yYUxW6gXRIsXRP+TqItYHQg/sNsT0  
lvUQr1X25YXQ/a2vmNRog9+TlupR3W69eWtbKjgXL24GRz7YPOvh6G8yg4sIMSIQ6HWRsPrkcpbOQ  
FaOsd2vgVs3qwuQT3bmNc3nUyQQ6PVA==  
TAVA870716374 10/08/2022 05:02:13 p. m.

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-003

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 1 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM029013	<p><b>AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE AYALA, Bo. EL PLAN, TLAXCALILLA</b></p> <p style="text-align: right;"><b>COSTO</b> <b>\$532,908.41</b></p> <p>DEMOLICIÓN A MANO DE EMPEDRADO ASENTADO CON TEPETATE Y/O ARENA SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">231.00 M2</span></p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA <span style="float: right;">498.00 M2</span></p> <p>EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). <span style="float: right;">443.34 M3</span></p> <p>EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS Y EQUIPO NEUMÁTICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). <span style="float: right;">190.00 M3</span></p>



**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-003

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 2 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">39.02 M3</span></p> <p>POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. <span style="float: right;">3.00 PZA</span></p> <p>PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.01 A 1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: BROCAL)</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 12" (30 CM) DE Ø, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO, INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">490.80 M</span></p>



**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-003

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 3 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO <math>f'c=100</math> Kg/cm<sup>2</sup> DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: BROCAL) 1.00 PZA</p> <p>POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 2.76 A 3.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO <math>f'c=100</math> Kg/cm<sup>2</sup> DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: BROCAL) 1.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA PARA CARGAS VIVAS H-25, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA <math>f'c=150</math> kg/cm<sup>2</sup>, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 6.00 PZA</p>



**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-003

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 4 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 2.26 A 2.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: BROCAL) 1.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO DE TEPETATE EN CAMIÓN DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE EXTRACCIÓN Y CARGA CON MAQUINARIA EN BANCO. 189.58 M3</p> <p>RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) 320.31 M3</p> <p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) 189.58 M3</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 228.61 M3</p>



**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-003

FECHA: 10 de agosto de 2022

Página 5 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>MANO DE OBRA PARA EMPEDRADOS ASENTADOS SOBRE TEPETATE, CON ESPESOR DE 5 A 10 cm. PARA UN ESPESOR TOTAL DEL EMPEDRADO DE HASTA 25 cm., INCLUYE: TERMINADO SUPERFICIAL, ELABORACIÓN Y TENDIDO DE LA BASE DE TEPETATE, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. <span style="float: right;">231.00 M2</span></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. <span style="float: right;">1.00 PZA</span></p>



**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**  
 mDYCALJASbzp6mU+k7ue5/m817FDfW1xNvTifOovkEZBTGDMtv/vqUYz2Pg80aZBgJuVnPdcYxGbyh4  
 o2lcJdFoYSAUcwlwanqE7AVwE/13/REKix/ilmLa/QcptGGg3bcngDANokWHMMYaYP6eeB987sS/Y  
 Fsm/EZPZRfr6Agpoxn9BQ24davSj3DZLmhb0M6e1WUOrin9utzsWxjOgJacXlJkwgWSpeYup1Yt  
 yLcFfNWT4SGZoJmzgemZTDh2XDKLO0MacJOjOC/+CyqbSKGh1dxzxex78tVO2VqzAwWF3PlfrZA  
 3XZ9CVyOlsHjbOLzdyIqXWhJXrKSTfg=  
 TAVA870716374 10/08/2022 05:02:08 p. m.