

Pachuca de Soto, Hgo. 23 de septiembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-010

C. EMETERIO MORENO MAGOS

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HUICHAPAN, HIDALGO**

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 1,563,384.22 (Un millón quinientos sesenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro pesos 22/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

ISJemlg/K1gXp8Rg5RtPgUDfivEh5mxHIUBJ0nLJaveXHo5ewrI9ZyIJimANMVANb3tQpd3+m8AADwcl
R4EsxTPjNWWtqu35ZodYMoMixV9Z2isAq5Lx0pX92KxKEdTdsyeUdM4047mBvYyZ+VwUmP8eR
FFZDQIPWwRs+n4MQLvF8adR8r2wzTVQcHphkGbC5oayLV5kssBXUlhV5myKH1krzGB06zIKL
XxxAZ7weOXG399hx2+xyycTRu759BmMphWtahFxxxwzKUwKErBzGC6s8QkeX1fPHkv4hCtzJULij
3NA81KTbwG0Ng08yXcft+2mOvRQW5gQ=
RAVE650514LW4 27/09/2022 10:57:53 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TL0- EMETERIO MORENO MAGOS

UYxwCly8ITV3aS0p9WEIY54IPkQ6H0HXAtsDS++5wVoE0wOqudeoO7qVO1MpxoQU5LqWm8stGUcVAGVs
FnanI2Inn3Vsh6nyVwqJqCfoyoq+Hkh3v3U6dyqUvHtvRH9eRuluLPhXyhXlq55XQ4X40ubMC3Z
780EUEr2+az2UthsEw06Q77Yq03gaj+Nb2loa+Df2Lkyd7pMPIDrh3Z/K74+9MLsXfY0+7290vN3
794R3qHYOKvTTjugDHHZVanEQKVEFRWkbn4x5tDcKAYgdz+J05SgyglHzDPa32EBSzS9E4JEJ
No85UZP2RLSIZWr6PNFUUnkkKdecMX+Q=
MOME660303TL0 11/10/2022 10:38:10 a. m.



00295593-C085-216345

ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: VALLE DEL MEZQUITAL

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: HUICHAPAN

INSTANCIA EJECUTORA: HUICHAPAN

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-010

REGIÓN: 04 HUICHAPAN

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 23 de septiembre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES	2022/FAISM029027	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ADOLFO LUGO VERDUZCO, COL. ROJO GÓMEZ, HUICHAPAN	Septiembre 2022 Diciembre 2022	HUICHAPAN	\$1,063,384.22	\$1,063,384.22	\$1,063,384.22	\$0.00	METRO CUADRADO	1566.00	8296	C
S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES	2022/FAISM029028	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, SAN ISIDRO EL ASTILLERO	Septiembre 2022 Diciembre 2022	SAN ISIDRO EL ASTILLERO	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	METRO CUADRADO	1332.00	352	C
TOTAL:						\$1,563,384.22	\$1,563,384.22	\$0.00				



00285734-C085-207533

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

NgFGFQ10EFOY/90D+yL76u6/W85F4yFqxWvLpbhgRpbRwsbYyXYG6lCaGEeBlawRAZ3HKeeM9SI/ug
 VDT6535mXDTLdL4vFWwvqJPQHh291NfnXjTL/drQtaVClxvCO8p3NyfujBZqQ0SMuGj2x5laFE7/
 DLafOn5SlgZEht1Zw3NVV0/um25a2j6/qhE62UHZZY9+2UdabBkYwzrxjZ3xooH6qUjUywm0hA
 JY-hjeaGURvrSI1gWkkP6yKBKVVWnQeZzkuh4LoGK+gPxPuskdBD0WYUKQJsmbs1i6+Is6vZEN12It
 f9RI9JgHP/FYWpP5+JozsRoKWajdbvg==
 TAVA870716374 26/09/2022 01:37:04 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-010

FECHA: 23 de septiembre de 2022

Página 1 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO \$1,063,384.22	
2022/FAISM029027	<p>CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ADOLFO LUGO VERDUZCO, COL. ROJO GÓMEZ, HUICHAPAN</p> <p>DEMOLICIÓN A MANO DE EMPEDRADO ASENTADO CON TEPETATE Y/O ARENA SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1,570.53 M2</p> <p>PEPENA, SELECCIÓN Y ACARREO A MANO PARA AMONTONAMIENTO DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO. 282.69 M3</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MAYORES DE 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 1,570.53 M2</p> <p>EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) 235.58 M3</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 235.58 M3</p>		



00285733-C085-207533

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

HONWnOXGcuo7IKGkgeJzUj/MWrxoS9kuF5siX6f2rqD7Db7V1Qnq7boO0xoWqyEAKj1QYbxch3i+G0p5
 bJbP55Jbem8FdXKGGP7b0LjMVXMu8RI3M+oQnvtzbd39kK6kwZ8z4O+5Q32Gp/gLHVupRswkZ1VY
 d1MPir48LujwixPRj60A+3EuZu8TsvMlgWAVgudfzmfeJ+1GfdmGwoscRB/0NCNeHZR.J9aE6F
 CE/BeUqrTMMQOFJIGEOUqOYMHk9vCumxVegmCWHJOte4Fza5T/3wVUGA/dzrKczjaiXWEoj2kBJ0
 BVvgCLdaIKMXR7BnHGeW6iwW91ez1w==
 TAVA870716374 26/09/2022 01:37:02 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-010

FECHA: 23 de septiembre de 2022

Página 2 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO DE TEPETATE EN CAMIÓN DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE EXTRACCIÓN Y CARGA CON MAQUINARIA EN BANCO. 235.58 M3</p> <p>RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) 235.58 M3</p> <p>EMPEDRADO DE PIEDRA DE LA REGIÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO-GRAVILLA 1:3 DE 20 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (NO INCLUYE PIEDRA) 1,566.01 M2</p> <p>RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 4.00 PZA</p>



00285733-C085-207533

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

HONWnOXGcuo7IKGkgeJzUj/MWrXoS9kuF5siX6f2rqD7Db7V1Qnq7boO0xoWqyEAKj1QYbxch3i+G0p5
 bJbP55Jbem8FdxKGGP7b0LjMVXMu8RI3M+oOnvtzbd39kK6kwZ8z4O+5Q32Gp/gLHVupRswkZ1VY
 d1MPir48LuWjixPRj60A+3EuZu8TsvMlgWAVgudfzmfeJ+1GfdmGwoscRB/0NCNeHZR.J9aE6F
 CE/BeUqrTMMQOFJIGEOUqOYMHk9vCumxVegmCWHJOte4Fza5T/3wVUGA/dzrKczjaiXVEoj2kBJ0
 BVvgCLdaIKMXR7BnHGeW6iwWi91ez1w==
 TAVA870716374 26/09/2022 01:37:02 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-010

FECHA: 23 de septiembre de 2022

Página 3 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
2022/FAISM029028	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, SAN ISIDRO EL ASTILLERO</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>SUMINISTRO DE TEPETATE EN CAMIÓN DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE EXTRACCIÓN Y CARGA CON MAQUINARIA EN BANCO.</p>	<p>1.00 PZA</p> <p>COSTO \$500,000.00</p> <p>1,332.00 M2</p> <p>266.40 M3</p>



00285733-C085-207533

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

HONWnOXGcuo7IKGkgeJzUj/MWrxoS9kuF5siX6f2rqD7Db7V1Qnq7boO0xoWqyEAKj1QYbxch3i+G0p5
 bJbP55Jbem8FdxKGGP7b0LjMVXMu8RI3M+oQnvtzbd39kK6kwZ8z4O+5Q32Gp/gLHVupRswkZ1VY
 d1MPir48LujjixPRj60A+3EuZu8TsvMlgWAVgudfzmnfeJ+1GfdmGwoscRB/0NCNeHZR.J9aE6F
 CE/BeUqrTMMQOFJIGEQUYMHK9vCumXvegmcWHJOte4Fza5T/3wVUGA/dzrKczjaiXVEoj2kBj0
 BVvgCLdaIKMXR7BnHGeW6iwW91ez1w==
 TAVA870716374 26/09/2022 01:37:02 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-010

FECHA: 23 de septiembre de 2022

Página 4 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO DE PIEDRA SELECCIONADA PARA EMPEDRADO DE LA REGIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE PEPENA, AMONTONAMIENTO, CARGA A MANO, MATERIAL PUESTO EN OBRA. 266.40 M3</p> <p>MANO DE OBRA PARA EMPEDRADOS ASENTADOS SOBRE GRAVILLA, CON ESPESOR DE 10 A 20 cm. PARA UN ESPESOR TOTAL DEL EMPEDRADO DE HASTA 40 cm., INCLUYE: TERMINADO SUPERFICIAL, ELABORACIÓN Y TENDIDO DE LA BASE DE GRAVILLA, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 1,332.00 M2</p> <p>EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) 17.76 M3</p> <p>CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 53.28 M3</p>



00285733-C085-207533

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

HONWnOXGcuo7IKGkgeJzUj/MWrXoS9kuF5siX6f2rqD7Db7V1Qnq7boO0xoWqyEAKj1QYbxch3i+G0p5
 bJbP55Jbem8FdXKGGP7b0LjMVXMu8RI3M+oQnvtzbd39kK6kwZ8z4O+5Q32Gp/qLHVupRswkZ1VY
 d1MPir48LuWjixPRj60A+3EuZu8TsvMlgWAVgudfzmfeJ+1GfdmGwoscRB/0NCNeHZR.J9aE6F
 CE/BeUqrTMMQOFJIGEQUqOYMHk9vCumXVegmCWHJOte4Fza5T/3wVUGA/dzrKczjaiXWEoj2kBj0
 BVvgCLdaIKMXR7BnHGeW6iwWi91ez1w==
 TAVA870716374 26/09/2022 01:37:02 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-010

FECHA: 23 de septiembre de 2022

Página 5 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00285733-C085-207533

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

HONWnOXGcuo7IKGkgeJzUj/MWrxoS9kuF5siX6f2rqD7Db7V1Qnq7boO0xoWqyEAKj1QYbxch3i+G0p5
 bJbP55Jbem8FdxKGGP7b0LjMVXMu8RI3M+oOnvtzbd39kK6kwZ8z4O+5Q32Gp/qLHVupRswkZ1VY
 d1MPir48LuWjixPRj60A+3EuZu8TsvMlgWAVgudfzmfeJ+1GfdmGwoscRB/0NCNeHZR.J9aE6F
 CE/BeUqrTMMQOFJIGEQUqOYMHk9vCumXVegmCWHJOte4Fza5T/3wVUGA/dzrKczjaiXWEoj2kBj0
 BVvgCLdaIKMXR7BnHGeW6iwWi91ez1w==
 TAVA870716374 26/09/2022 01:37:02 p. m.