

Pachuca de Soto, Hgo. 4 de octubre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-011

C. EMETERIO MORENO MAGOS

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HUICHAPAN, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 2,626,604.36 (Dos millones seiscientos veintiseis mil seiscientos cuatro pesos 36/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

ACUSE DE RECIBIDO

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

UPSkOloCKODw6AJKQTZeSl/2HClOG9tszADF7iSKi8s3BBTXtIUtgUMgzolQIElIFJpOU6DwP2yXf/DFITCdvcbA/PT5NMclvE95jDjy/vqZWkodge2Rj55GO3S8HmrdzspOowurubINuvAW9h5++cCPz24tmixAc3ncCtseOsOe8dOx1EDElM3nPxbiF6TINC+n9lDJA6uMzwo4bAlQFaKforK9wohM3ywMC2P8lOOSHhEpcW7yZzF10855COPedkq1p0QAhGobG5qZt86YsyqtTnn1WbaBHVE+ibAs4JEGosyih9XLHh0EIO9GB7Jce7PcdJTAERNIRA=
RAVE650514LW4 06/10/2022 10:11:07 a. m.

MOME660303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS

O8DknakQwD9Wkltz2S4+bV/H9NQ1r/bKHedjgBj4EFVm4E4dQeyhQv5SbtaNBxLQARGTQWYcSTZS+wNnlyJ8PisFrVfYDo2j6u3H9Ee6bI9hYbrv8sNkMAzFyidNHpLEciutXK8V1vJWIFAYzauGchD/9ysXjghkqT29H+X+BGIKpe1M4Tg+5rK7cqtI3ALN54ryCE5dnwavi4M6qL370ek9CtwcSIYow9agS8ZdWXH80H4YONTZfGuVp68Doe7PwV/Gyolyz4GhHvldO/1ctkiAWP9cNfdeZDVu6ijjiCOXzSg70DSq1NlL/fx9F8/B5egWP3fDGDAsFbw=
MOME660303TLO 06/10/2022 10:59:40 a. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: VALLE DEL MEZQUITAL

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: HUICHAPAN

INSTANCIA EJECUTORA: HUICHAPAN

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-011

REGIÓN: 04 HUICHAPAN

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 04 de octubre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES	2022/FAISM029029	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO, EL TENDIDO	Septiembre 2022 Diciembre 2022	TENDIDO, EL	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	METRO CUADRADO	1020.00	160	C
S11 MEJORAMIENTO URBANO 80 ADOQUINAMIENTO DE CALLES	2022/FAISM029030	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE JORGE ROJO LUGO, Bo. ABUNDIO MARTÍNEZ, CABECERA MUNICIPAL DE HUICHAPAN	Septiembre 2022 Diciembre 2022	HUICHAPAN	\$1,995,000.00	\$1,995,000.00	\$1,995,000.00	\$0.00	METRO CUADRADO	955.74	6555	C
S42 ALCANTARILLADO 20 ZONA RURAL	2022/FAISM029031	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL CAJON	Septiembre 2022 Diciembre 2022	CAJON, EL	\$231,604.36	\$231,604.36	\$231,604.36	\$0.00	METRO LINEAL	196.24	757	C
TOTAL:						\$2,626,604.36	\$2,626,604.36	\$0.00				



00291698-C085-212807

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

nFY4c5vqRipleYqj8Lx4HUaTOKdEjTL34N0yMGFYD21YELAFNlyOI6CW5cs7Tq4LanE8uCPqPQyX+v9
 sPSqXzeBlqN29Ar8HD2xzmuuRs6FBwIUroUmDV+wZGU7d24dq3YkJI/RmHV+aTrz4cKwKlrnTTozm
 Fp9H7D6yuEdWhWxeOKU2t5jlTg9nAZ1CmckTVKaO3ecaxDEBPi6AEmaPIQXkzEgXqbl28JUJEEAKn
 cYKBjF9sJOMRZlhz7IHpxaclmei4B53pyl7+reHolKB08D6JS1cA+acNCFrgyv6VnbgGmRadYoc
 tqVXqDR0M+r77VvKGmRx3w/R8MCoXDA==
 TAVA870716374 04/10/2022 05:55:25 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-011

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 1 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO	
2022/FAISM029029	<p>CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO, EL TENDIDO</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>SUMINISTRO DE GRAVILLA EN CAMIÓN DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE: EXTRACCIÓN DEL MATERIAL Y CARGA CON MAQUINARIA EN BANCO (PUESTO EN OBRA).</p> <p>SUMINISTRO DE PIEDRA SELECCIONADA PARA EMPEDRADO DE LA REGIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE PEPENA, AMONTONAMIENTO, CARGA A MANO, MATERIAL PUESTO EN OBRA.</p> <p>MANO DE OBRA PARA EMPEDRADOS ASENTADOS SOBRE GRAVILLA, CON ESPESOR DE 10 A 20 cm. PARA UN ESPESOR TOTAL DEL EMPEDRADO DE HASTA 40 cm., INCLUYE: TERMINADO SUPERFICIAL, ELABORACIÓN Y TENDIDO DE LA BASE DE GRAVILLA, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>EXCAVACIÓN EN CEP A MANO, MATERIAL SECO TIPO I, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE CEP A, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)</p>	\$400,000.00	
		1,020.00	M2
		204.00	M3
		204.00	M3
		1,020.00	M2
		13.60	M3



00291697-C085-212807

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

FwPSV11aEKUMjXrMzB0sp9Lsyp/JHL9z1EX4KQ27/RtfJXdEhULXMhnH+DO/8gKzRAkyVLOwXSQ5y30
 7rQpT17RL6oSJ4FQRdaaf7R8/f+m+wqTVSOa5nluCvofNC1xPv2XFFX/IP5B0j8aQE9BhUhN4mN
 zA5rD/R6ssm3xHSfzjEw6mmLJQuco9l+PUfUkMLISq6XaMkGwkKh9pcVJqC4l87IO1xv+qjUTEb
 annPtDlroT4+Pa02dDR+UOjJGno4FKd6IPaefJgUkVHaJmXkStynO1AVZnlF650EeRDH3hH/N+K
 1LsfI7TUCBwFA/EXWsPIZU2KTsvpZAO==
 TAVA870716374 04/10/2022 05:55:23 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-011

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 2 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 40.80 M3</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p>
2022/FAISM029030	<p>CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE JORGE ROJO LUGO, Bo. ABUNDIO MARTÍNEZ, CABECERA MUNICIPAL DE HUICHAPAN COSTO \$1,995,000.00</p> <p>DEMOLICIÓN A MANO DE EMPEDRADO JUNTEADO CON CONCRETO SIN RECUPERACIÓN CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 cm., INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 955.74 M2</p>



00291687-C085-212807

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

FwPSV11aEKUMjXmZB0sp9Lsyp/JHL9z1EX4KQ27/RfJXdEhLXLMhnH+DO/8gKzRAkyVLOwXSQ5y30
 7rQpT17RL6oSJ4FQRdaaf7R8/fh+m+wqTVSOa5nluCvofNC1xPv2XFXX/IP5B0j8aQE9BhU4mN
 zA5rD/R6ssm3hHSfzjEw6mmJQuco9l+PUfUkMLISq6XaMkGwKKh9pcVJqC4l87lO1xV+ojUTEb
 annPtDlroT4+Pa02dDR+UOjJGno4FKd6lPAefJgUkvHaJmXkStynO1AVZnlF650EeRDH3hH/N+K
 1LsfI7TUCBwFA/EXWSPIZU2KTsvpZAO==
 TAVA870716374 04/10/2022 05:55:23 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-011

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 3 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 961.70 M2
	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) 114.69 M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 302.51 M3
	SUMINISTRO DE TEPETATE EN CAMIÓN DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE EXTRACCIÓN Y CARGA CON MAQUINARIA EN BANCO. 114.69 M3
	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) 114.69 M3
	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 955.74 M2
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN VEHICULAR DE PIEDRA CANTERA DE 20 x 40 x 15 cm. DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-GRAVILLA 1:3, INCLUYE: LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 955.74 M2



00291687-C085-212807

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

FwPSv11aEKUMjXrMzB0sp9Lsyp/JHL9z1EX4KQ27/RtfJXdEhULXMhnH+DO/8gKzRAkyVLOwxSQ5y30
 7rQpT17RL6oSJj4FQRdaaf7R8/fh+m+wqTVSOa5nluCvofNC1xPv2XFFX/IP5B0j8aQE9BhUhn4mN
 zA5rD/R6ssm3hHSfzjEw6mmLJQucf09l+PUfUkMLISq6XaMkGwKKh9pcVJqC4l87IO1xV+ojJUTEb
 annPtDlroT4+Pa02dDR+UOjJGno4FKd6IPaefJgUkvHaJmXJkStynO1AVZnlF650EeRDH3hH/N+K
 1Lsfi7TUCBwFA/EXWsPIZU2KTsvpZAO==
 TAVA870716374 04/10/2022 05:55:23 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-011

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 4 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM029031	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p> <p>AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL CAJON</p> <p style="text-align: right;">COSTO \$231,604.36</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p style="text-align: right;">201.24 M2</p>



00291697-C085-212807

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

FwPSV11aEKUMjXrMzB0sp9Lsyp/JHL9z1EX4KQ27/RtfJXdEhLXLMhnH+DO/8gKzRAkyVLOwxSQ5y30
 7rQpT17RL6oSJ4FQRdaaf7R8/f+m+wqTVSOa5nluCvofNC1xPv2XFXX/IP5B0j8aQE9BhU4N4mN
 zA5rD/R6ssm3hHSfzjEw6mmIJQucf09l+PUfUkMLISq6XaMkGwkKh9pcVJqC4l87101xV+ojUTEb
 annPtDlroT4+Pa02dDR+UOjJGno4FKd6IPaefJgUkvHaJmXJkStynO1AVZnlF650EeRDH3hH/N+K
 1Lsfi7TUCBwFA/EXWsPIZU2KTsvpZAO==
 TAVA870716374 04/10/2022 05:55:23 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-011

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 5 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). 177.67 M3</p> <p>EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS Y EQUIPO NEUMÁTICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). 79.90 M3</p> <p>CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 10.27 M3</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 12" (30 CM) DE Ø, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO, INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 196.24 M</p>



00291687-C085-212807

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

FwPSv11aEKUMjXrMzB0sp9Lsyp/JHL9z1EX4KQ27/RtfJXdEhULXMhnH+DO/8gKzRAkyVLOwxSQ5y3O
 7rQpT17RL6oSJj4FQRdaaf7R8/f+m+wqTVSOa5nluCvofNC1xPv2XFXX/IP5B0j8aQE9BhUhN4mN
 zA5rD/R6ssm3xHSfzjEw6mmLJQuco9l+PUfUkMLISq6XaMkGwkKh9pcVJqC4l87101xV+ojUTEb
 annPtDlroT4+Pa02dDR+UOjJGno4FKd6IPaefJgUkvHaJmXkStynO1AVZnlF650EeRDH3h/N+N+K
 1LsfI7TUCBwFA/EXWsPIZU2KTsvpZAOQ==
 TAVA870716374 04/10/2022 05:55:23 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-011

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 6 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p style="text-align: right;">4.00 PZA</p>
	<p>POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>
	<p>SUMINISTRO DE TEPETATE EN CAMION DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE EXTRACCIÓN Y CARGA CON MAQUINARIA EN BANCO.</p> <p style="text-align: right;">84.22 M3</p>
	<p>RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p style="text-align: right;">132.53 M3</p>



00291697-C085-212807

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

FwPSV11aEKUMjXrMzB0sp9Lsyp/JHL9z1EX4KQ27/RtfJXdEhULXMhnH+DO/8gKzRAkyVLOwxSQ5y3O
 7rQpT17RL6oSJj4FQRdaaf7R8/fh+m+wqTVSOa5nluCvofNC1xPv2XFFX/IP5B0j8aQE9BhU4mN
 zA5rD/R6ssm3hHSfzjEw6mmLJUqcf09l+PUfUkMLISq6XaMkGwkKh9pcVJqC4l871O1xV+ojUTEb
 annPtDlroT4+Pa02dDR+UOj/Gno4FKd6IPaefJgUkvHaJmXkStynO1AVZnlF650EeRDH3hH/N+K
 1LsfI7TUCBwFA/EXWSPIZU2KTsvpZAO==
 TAVA870716374 04/10/2022 05:55:23 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-011

FECHA: 04 de octubre de 2022

Página 7 de 7

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) 84.22 M3</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 99.92 M3</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p>



00291697-C085-212807

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

FwPSV11aEKUMjXrMzB0sp9Lsyp/JHL9z1EX4KQ27/RfJXdEhLXLMhnH+DO/8gKzRAkyVLOwxSQ5y30
 7rQpT17RL6oSJ4FQRdaaf7R8/f+m+wqTVSOa5nluCvofNC1xPv2XFXX/IP5B0j8aQE9BhUhn4mN
 zA5rD/R6ssm3xHSfzjEw6mmLJQuco9l+PUfUkMLISq6XaMkGwkKh9pcVJqC4l87101xV+ojUTEb
 annPtDlroT4+Pa02dDR+UOjJGno4FKd6IPaefJgUkvHaJmXJkStynO1AVZnlF650EeRDH3h/N+K
 1LsfI7TUCBwFA/EXWsPIZU2KTsvpZAO==
 TAVA870716374 04/10/2022 05:55:23 p. m.