

Pachuca de Soto, Hgo. 14 de diciembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-016

C. EMETERIO MORENO MAGOS

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HUICHAPAN, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 719,815.25 (Setecientos diecinueve mil ochocientos quince pesos 25/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, **previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.**

ATENTAMENTE

ACUSE DE RECIBIDO

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

C87j0oQ+KirsJq8kO3Cner/po3F3xODMNBKPG1Mo0tdPHgNh6L1sk5GKW9nURZC24vHJaqtTPxNn3
0efEWWS5nBgSmC1GLnSyliv/cPsc9Ezcje76A33u7mvKlMh4MKW/J21zGCUI3+UljhAU2/qzpsW54BF0
2wSDVZ8zo+4HjnDiS8CkpyWtgak+zpLpblxctcRqPlo9v613+AU3V/1PIQQrmmfkm05gP1eQ1+L
g89Wm52LY5oyvMlPcvqmosE0Z51EN4vJweC8BM6nrGn3lyTe20elbng4ekEzrtq/CZ9vo82QQgojC
2eww37esinBvLx1INZ12zNMA1gYdgXA==
RAVE650514LW4 15/12/2022 04:27:33 p. m.

MOME660303TL0- EMETERIO MORENO MAGOS

TdKfTcuyDccZCSD+HPIID3wHDKLRWb21H0ckpLoAvr8TioqG2G3oWJp1WgV6teR6PaHAhgsSSjgd+Wr
6lc319mBdxSn1T9M48pmHruFu5TeOUFJo24E8aSuFFjeEgGuNdx7qzn+9VZvofHx4WTPB/wU
HnUvXn+QlMmq1ToDKYOL5la2tU+Dl3FjxPg28huFURZ7Fd2766icDuW0Yf18kLKrUdCJxJ
7uSUzCPyWc56+zMrSbWxBm+rDLWfJ9cS2LW19QX1YZcbPV8eyhra36R6YZ0zcMyXfX9C9uW
LaLA4dLmG2e8SdHwZGJC6dPYwFXNX1g==
MOME660303TL0 15/12/2022 08:33:38 p. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: VALLE DEL MEZQUITAL

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: HUICHAPAN

INSTANCIA EJECUTORA: HUICHAPAN

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-016

REGIÓN: 04 HUICHAPAN

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 14 de diciembre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
542 ALCANTARILLADO 20 ZONA RURAL	2022/FAISM029041	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN AV. ANDRÉS QUINTANA ROO, BARRIO SAN MATEO, HUICHAPAN	Diciembre 2022 Diciembre 2022	HUICHAPAN	\$719,815.25	\$719,815.25	\$719,815.25	\$0.00	METRO LINEAL	315.00	9051	C
TOTAL:						\$719,815.25	\$719,815.25	\$0.00				



00392610-C085-305566

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

dfggppo+HFNL0Qm7HUbcsXNCpzEa6LhY/GMbqeGXipFik+uGfcqNdF4wnqHeBdTxiHYYW3LL5SxhIE7
+zYsjOoOsBnITIQybUTVC885a7quwMc/EGKfHkEy/h6cJ54UJ7XyRH3YpN0mzAtjAvM2+E+kPGD5L
LZA9a4x68qCN+vHABQCgXuVjyzPYqVbpULwG/IVbWYay699eHeHQkTfvSvjPTHM/+4hJBm6a6a8
n2h7DqQSMdpWIPONGgPDhZspCSA8UAH8CcoEmbuPF6fBIQDJZwCfr9lw4wtDRQcJB0nYvOEWfZ
CmgC4ll7/pJWakzwWuCCzPpFE2c59g==
TAVA870716374 14/12/2022 04:58:31 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-016

FECHA: 14 de diciembre de 2022

Página 1 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO	
2022/FAISM029041	<p>REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN AV. ANDRÉS QUINTANA ROO, BARRIO SAN MATEO, HUICHAPAN</p> <p>DEMOLICIÓN A MANO DE EMPEDRADO ASENTADO CON TEPETATE Y/O ARENA SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>PEPENA, SELECCIÓN Y ACARREO A MANO PARA AMONTONAMIENTO DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO.</p> <p>EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS Y EQUIPO NEUMÁTICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p>	\$719,815.25	
		455.40	M2
		455.40	M2
		67.46	M3
		371.58	M3
		159.24	M3



00392609-C085-305566

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

GXThMj/5z0Rnr5VywaFX1DLAA0ZalkTODmybxjKLNuUWRiONJLvDImEAYHEapOcuKkn1P4kQpr0Vf
 zhHlgRtg8vd/VZLiAux3e9THSFZYGtsLU21a+CPQ/6bt2bIX5+IOVvfjGX3Yna3ckKNdrGF0ksBN
 7InBSmq+ael/wVLE47BzTFPsfFga3EAixnYK1PN4fyNx2Uhzcl.+oITs9n3R570Xc1yKdHKE+nRTZb
 MxYtmh6mxFYd5yQWppHqP09PFDFGL9lpSgOocuhayShXvAfdgKlt7c0kiBDf30HcN2870DFVWiPOX
 5in9HIQnTz3aHofW/RW6S3qwOve1WHw==
 TAVA870716374 14/12/2022 04:58:28 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-016

FECHA: 14 de diciembre de 2022

Página 2 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 37.32 M3</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 24" (60 CM) DE Ø, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO, INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 315.00 M</p> <p>POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: BROCAL) 5.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO DE TEPETATE EN CAMIÓN DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE EXTRACCIÓN Y CARGA CON MAQUINARIA EN BANCO. 281.69 M3</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA PARA CARGAS VIVAS H-25, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 150 kg/cm2, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 5.00 PZA</p>



00392609-C085-305566

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

GXThMj/5z0Rnr5VywaFX1DLAA0ZalkTODmybxjKLNuUWRiIOnJLvDImEAYHEapOcuKkn1P4kQpr0Vf
 zhHlgRtg8vd/VZLiAux3e9THSFZYGtsLU21a+CPQ/6bt2bIX5+IOVvfGX3Yna3ckKNdrGF0ksBN
 7InBSmq+ael/wVLE47BzTFPsfFga3EAixnYK1PN4fyNx2Uhzcl.+oITs9n3R570Xc1yKdHkEn+RTZb
 MxYtmh6mxFYd5yQWppHqP09PFDFGL9lpSgOcoohayShXvAfdgKlt7c0kiBDf30HcN2870DFVWiPOX
 5in9HIQnTz3aHofW/RW6S3qwOve1WHw==
 TAVA870716374 14/12/2022 04:58:28 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-016

FECHA: 14 de diciembre de 2022

Página 3 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 92.69 M3
	RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) 281.69 M3
	MANO DE OBRA PARA EMPEDRADOS ASENTADOS SOBRE TEPETATE, CON ESPESOR DE 5 A 10 cm. PARA UN ESPESOR TOTAL DEL EMPEDRADO DE HASTA 25 cm., INCLUYE: TERMINADO SUPERFICIAL, ELABORACION Y TENDIDO DE LA BASE DE TEPETATE, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 449.75 M2
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES ASFÁLTICOS Y PÉTREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) 388.50 M3-KM
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 388.50 M3



00392609-C085-305566

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

 GXThMj/5z0Rnr5VywaFX1DLAA0ZalkTODmybxjKLNuUWRiIOnJLvDImEAYHEapOcuKkn1P4kQplr0Vf
 zhHlgRtg8vd/VZLiAux3e9THSFZYGtsLU21a+CPQ/6bt2bIX5+IOVvfjGX3Yna3ckKNdrGF0xksBN
 7InBSmq+ael/wVLE47BzTFPsfFga3EAixnYK1PN4fyNx2Uhzcl.+oITs9n3R570Xc1yKdHkEn+RTZb
 MxYtmh6mxFYd5yQWppHgP09PFDFGL9lpSgOocuhayShXvAfdgKlt7c0kiBDf30HcN2870DFVWiPOX
 5in9HIQnT3aHofWRW6S3qwOve1WHw==
 TAVA870716374 14/12/2022 04:58:28 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-016

FECHA: 14 de diciembre de 2022

Página 4 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00392609-C085-305566

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

GXThMj/5z0Rnr5VywaFX1DLAA0ZalkTODmybxjKLNuUWRiIONJLvDImEAYHEapOcuKkn1P4kQpr0Vf
 zhHlgRtg8vd/VZLiAux3e9THSFZYGtsLU21a+CPQ/6bt2bIX5+OVvfjGX3Yna3ckKNdrGF0xksBN
 7InBSmq+ael/wVLE47BzTFPsfFga3EAixnYK1PN4fyNx2Uhzcl.+oITs9n3R570Xc1yKdHkEn+RTZb
 MxYtmh6mxFYd5yQWppHqP09PFDFGL9lpSgOcoohayShXvAfdgKlt7c0kiBDf30HcN2870DFVWiPOX
 5in9HIQnTz3aHofWRW6S3qwOve1WHw==
 TAVA870716374 14/12/2022 04:58:28 p. m.