

Pachuca de Soto, Hgo. 19 de diciembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-020

C. EMETERIO MORENO MAGOS

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HUICHAPAN, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 693,026.83 (Seiscientos noventa y tres mil veintiseis pesos 83/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, **previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.**

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
gw5RREK3D1fHK60FvyzKEJ2ymE13RY1uz5trXW8+ifmW7a7dyCeM5sLAt1WUqv1iosY6S05sfKJG4F
fDBxX2Uinjdl9FCd/3WLhny5rP6HIM9E3yTJfGghZ5FEzFa9L8HcXmvceN4ZL+HLxYdlISa/nMA
KEGvK59xI4wOK5IX2sm4yOp7pN83HfHWZTS/T8swmAcFajHfWZJK9yDPJdLQQR9853Zg8Ida5MBU5
f+QJdnRifxbhwQSUKH5RcNGR/LDPAtmVcUXbNkDlJaYBSUTqmfaHn32oC+Y1XcyauzFGB1yzBKf
h709/aZQBucdP1/JUL2V/BcmmAwwAcrQ=
RAVE650514LW4 20/12/2022 12:59:46 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TL0- EMETERIO MORENO MAGOS
SuiHuutHUGC1CbSYwvR66haly4tis8UmeYhmj3dd2CPisy5xtTKiqotzsZ4omMfan+dcYNNFMQKEXiM
ldwifagZ6u0tnP5CjI18nzhcRlnJXuugOqBtDUBG1l2NOGmymilHPRSexBpP4vn2Ae3k9EsG+mmJ7
Qj2CbJlQqNtLPLwshRNw7HLHtcJ2abaS2XS3r2YQYZyBDpzTd36xt32E0a1lncWon7fj2/GvHpmO
dGg4ZFkm46sHAYQyxhwW+AFp0lUAK24U2bmyuV/9cCoh3byhJmCuNr35e6qg2bus2MvOymEwYDW
ER7WU005dfM4Sipr/8Uf9cZR/rmbjg=
MOME660303TL0 20/12/2022 01:34:59 p. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: VALLE DEL MEZQUITAL

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: HUICHAPAN

INSTANCIA EJECUTORA: HUICHAPAN

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-020

REGIÓN: 04 HUICHAPAN

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 19 de diciembre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
542 ALCANTARILLADO 20 ZONA RURAL	2022/FAISM029052	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS PINOS, JONACAPA	Diciembre 2022 Diciembre 2022	JONACAPA	\$693,026.83	\$693,026.83	\$693,026.83	\$0.00	METRO LINEAL	670.10	1009	C
TOTAL:						\$693,026.83	\$693,026.83	\$0.00				



00400377-C085-312620

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

mZUoj5AXu0IaB9muJagGqmuRbHve299dEZCD07+dOdMcKZrh81y0rRzEYuHWth3aEXZUv4Cik1vThD
 yz7KV2fSM3YPCgnxIjRklWg8qL4swFEg7jgD0VAFaEtyyaQGRotybqOUX7sbdQCFGoXyAhBNTnbl
 T6JITKgeE9nFHdDQ2hwehUBKdeBE3Bgfl/pob6TjxpH1Ky7kyyOireQMSWweB+x25AaEwZ1JZYI4U
 QXXfEIHwD97v1w0r+q7L4sR9OLHq/GSz+KyIAw0t94S2N+L7sTy+Ypi9BwwfoU5nkPYIu+HrgSQ/N
 /qWi5H6YkHRI13CpidxhNEGR9ad7I1w==
 TAVA870716374 19/12/2022 02:44:34 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-020

FECHA: 19 de diciembre de 2022

Página 1 de 3

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO	
2022/FAISM029052	<p>AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS PINOS, JONACAPA</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS Y EQUIPO NEUMÁTICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	\$693,026.83	
		708.50	M2
		583.69	M3
		250.15	M3
		54.76	M3



00400373-C085-312620

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

PGVzDg1uVCCHNw3JUhDazVoucKd2WS6ugtVLXWHIA4c+llvuNYENThk9zvKfcpU7VY/5i0W77OALVsf
 ErMm43/TOxuhJf6XM4znIRMyR0CdU+svrYqRjDiNNAUgnGHakclX195Y2/drl1MeTWyPI1wLCClx7
 Cg4AUWsiXsBYjwCT/RHlmaAF4PR+OhwZTIGHyPtuXmraqmfwojW9jKYCPNZeOWnNr2/mz6+pIHq
 Zmxee0RzLrOn3xy3JFV/BGkpG0O/Mtr9DI2aDdnwZ8clQc71k2pP301p+5BVkTR8xQzC4PsM4J00
 +Z4EUQrk5RDNh0TJ8cFOAKi3TQQwETQ==
 TAVA870716374 19/12/2022 02:44:31 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-020

FECHA: 19 de diciembre de 2022

Página 2 de 3

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 12" (30 CM) DE Ø, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO, INCLUYE: FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 670.10 M</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA PARA CARGAS VIVAS H-25, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA f'c= 150 kg/cm2, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 12.00 PZA</p> <p>POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: BROCAL) 12.00 PZA</p> <p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) 311.64 M3</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 501.99 M3</p>



00400373-C085-312620

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

PGVzDg1uVCCHNw3JUhDazVoucKd2WS6ugtVLXWHIA4c+ilvuNYENThk9zvKfcpU7VY/5i0W77OALVsf
 ErMm43/TOxuhJf6XM4znIRMyR0CdU+svrYqRjDiNNAUgnGHakclX195Y2/dr1MeTWyP11wLCClx7
 Cg4AUWsiXsBYjwCT/RHlmaAF4PR+QhwZTIGHyPtuXmraqmfWojyW9jKYCPNZeOWNri2/mz6+plHq
 Zmxee0RzLrOn3xy3JFV/BGkpG0O/Mtr9DI2aDdnwZ8clQc71k2pP301p+5BVkTR8xQzC4PsM4Ju0
 +Z4EUQrk5RDNh0TJ8cFOAKi3TQQwETQ==
 TAVA870716374 19/12/2022 02:44:31 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-020

FECHA: 19 de diciembre de 2022

Página 3 de 3

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 319.27 M3</p> <p>SUMINISTRO DE TEPETATE EN CAMION DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE EXTRACCIÓN Y CARGA CON MAQUINARIA EN BANCO. 311.64 M3</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p>



00400373-C085-312620

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

PGVzDg1uVCCNw3JUhDazVoucKd2WS6ugtVLXWHIA4c+ilwuNYENThk9zvKfcpU7VY/5i0W77OALVsf
 ErMm43/TOxuhJf6XM4znIRMyR0CdU+svrYqRjDiNNAUgnGHakclX195Y2/drl1MeTWyP11wLCClx7
 Cg4AUWsiXsBYwCT/RHlmaAF4PR+OhwZTIGHyPtuXmraqmf0jyW9jKYCPNZeOWnNr2/mz6+plHq
 Zmxee0RzLrOn3xy3JFV/BGkpG0O/Mtr9DI2aDnwZ8clQc71k2pP301p+5BVkTR8xQzC4PsM4Ju0
 +Z4EUQrk5RDNh0TJ8cFOAKI3TQQwETQ==
 TAVA870716374 19/12/2022 02:44:31 p. m.