

Pachuca de Soto, Hgo. 15 de agosto de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-004

**C. EMETERIO MORENO MAGOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HUICHAPAN, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 143,283.14 (Ciento cuarenta y tres mil doscientos ochenta y tres pesos 14/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
IVLKcZkak0Wxfbaae648q5iDeZzcJ9Jb3f3YSEIL41JcyRK0+iWj2qfYYKhG/hL3h7z69mOYOtDcKh
pvPCznpH6MwUj2+bp9070N17x47fINBvCMRD7GWC0TLdZiwlJy0BTyDhGwKZIEAuuH3eY5EpQAN
qCUEJNYY4Ttsj6RIFomxakiCeEicowrVgsBFfM4F9RqSjTmNkKu2sEFXGAhPjgxl6kMWIN7IZXlw
vWyywmQnZtoJCaieIvlfedKHhne6GJdsiWng4YYQHh+RzA7pInqA5EVIECKSv8UyOoCcuqj68PFf
lpoOLPb83FVEQp36dt4yax6CVYDWO=

VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION
AvSnuswNwm2v6ihhNmg0ipKQG58IHgKHJE9I7kcCK7sV2wPmrsJmbSis7QZ0/TztixiCPtdJ0Okf
3ndqCj43uX3lV99ciN9+pTnS8d2UqOVQ9updO5P12Tpt66ikARs4k8xhV1Uj5ZLZm1ll6aCer6C
PohTY2/E/19KKFnlWjmW6ZSSWXT7PTpx0eBj5mpPbtbxAJVwh7eh4WgJEHR6Fjk4JS+Wt11+OBM
6x8ZvhO/Vnigb1K2L4m7W3qwdkmGSjA5XU3ke2MjBsUwd95DpuY6k8+pcQm2524m/0+o6cDmm
EuGE9zE75OjxzfFBredcxARhXf59tA==

AIDV680321A44 15/08/2022 08:41:01 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME660303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS
VfcwnXXmQAKALJ7UvL3GwQJr6/Asl9y8a6eh0S7yuvjGlb7DaZun/Hiryey1yXKTakuxyPDm76wUpMc
9cy+cv3Sd623o+K3mcZslzmeVoA8PikGwygeowkrAfmLqWUjOr+sBssmqhQSZ0ilZluRezUnkJs8l
IEvgTTTTgTsXWwJaiweFK+ieoCcmONL3COcipKAY83AVb9ofAJ8bbN453G8DTm+TntT26YsL8aWl
GIEjS+aDh/GzzJllyvP1ehwQ97fR0HtievPe915izLmCu39l71BWIDM3Kh06D/WKA/6W5nTYT8b
J23aV3sxKcAfpuaEz6MXznX0hwE1w==

MOME660303TLO 18/08/2022 01:18:16 p. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: VALLE DEL MEZQUITAL

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: HUICHAPAN

INSTANCIA EJECUTORA: HUICHAPAN

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-004

REGIÓN: 04 HUICHAPAN

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 15 de agosto de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S41 AGUA POTABLE 20 ZONA RURAL	2022/FAISM029014	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CENTRAL, Bo. CENTRO, TLAXCALILLA	Agosto 2022 Noviembre 2022	TLAXCALILLA	\$143,283.14	\$143,283.14	\$143,283.14	\$0.00	METRO LINEAL	300.00	25	C
TOTAL:						\$143,283.14	\$143,283.14	\$0.00				



00225187-C085-161385

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

ip4aQnb0hiwMvIvhiZPbWUzt49+8ZiNR1fze48ogg1cHZeNYG3EwyXBTKKUhzcRcSh2xAaLwUssdy2
O2M4HL9SYrnMLnKDP3A2MDIGYTJiFzaxiSS4TI5yl9iXF57k8YdQgXkVhmq9iays+A6283XlxKdy
UlbNMREv2V4ip6QJy5IDpogz5zFWLJB8maSimGnrPaGKoAyGsYfKoiTjg8ItaDFvPNogZNgppls
AaobdJ8dx66F5aFptL2tugD+xiasROiLyrv1MW+DalpwWLR9O1LmhJVN1tRUCm6r7IB3yb+rkUQ
e7qrxhkuPXNmTVhVYqwr+wFShUzXB5A==
TAVA870716374 15/08/2022 10:54:04 a. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-004

FECHA: 15 de agosto de 2022

Página 1 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022			COSTO
2022/FAISM029014	<p>AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CENTRAL, Bo. CENTRO, TLAXCALILLA</p> <p>EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>DEMOLICIÓN A MANO DE EMPEDRADO ASENTADO CON TEPETATE Y/O ARENA SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 51 mm. (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</p>	\$143,283.14		
		74.25	M3	
		300.00	M2	
		300.00	M2	
		16.50	M3	
		300.00	M	



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-004

FECHA: 15 de agosto de 2022

Página 2 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022														
	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="348 594 1669 651">SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TAPON CAMPANA DE 50 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</td> <td data-bbox="1669 594 1816 618">1.00 PZA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="348 670 1669 695">SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2"</td> <td data-bbox="1669 670 1816 695">2.00 PZA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="348 735 1669 816">SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</td> <td data-bbox="1669 735 1816 760">1.00 PZA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="348 841 1669 865">SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2, INCLUYE: TUERCA</td> <td data-bbox="1669 841 1816 865">16.00 PZA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="348 906 1669 954">SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TEE DE 50 mm. x 50 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</td> <td data-bbox="1669 906 1816 930">1.00 PZA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="348 979 1669 1092">CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO I DE 0.70 x 0.70 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T.</td> <td data-bbox="1669 979 1816 1003">1.00 PZA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="348 1117 1669 1198">SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD ALTA RESISTENCIA PARA CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE DE 50 x 50 x 7.50 cm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</td> <td data-bbox="1669 1117 1816 1141">1.00 PZA</td> </tr> </table>	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TAPON CAMPANA DE 50 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2"	2.00 PZA	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1.00 PZA	SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2, INCLUYE: TUERCA	16.00 PZA	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TEE DE 50 mm. x 50 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO I DE 0.70 x 0.70 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T.	1.00 PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD ALTA RESISTENCIA PARA CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE DE 50 x 50 x 7.50 cm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TAPON CAMPANA DE 50 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA														
SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2"	2.00 PZA														
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1.00 PZA														
SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2, INCLUYE: TUERCA	16.00 PZA														
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TEE DE 50 mm. x 50 mm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA														
CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO I DE 0.70 x 0.70 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T.	1.00 PZA														
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD ALTA RESISTENCIA PARA CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE DE 50 x 50 x 7.50 cm., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA														



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-004

FECHA: 15 de agosto de 2022

Página 3 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022												
	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="344 594 1669 651">SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.</td> <td data-bbox="1669 594 1814 618">1.00 PZA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="344 670 1669 756">RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</td> <td data-bbox="1669 670 1814 695">24.16 M3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="344 776 1669 862">RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</td> <td data-bbox="1669 776 1814 800">33.00 M3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="344 881 1669 938">ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</td> <td data-bbox="1669 881 1814 906">40.66 M3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="344 958 1669 1015">SUMINISTRO DE TEPETATE EN CAMION DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE EXTRACCIÓN Y CARGA CON MAQUINARIA EN BANCO.</td> <td data-bbox="1669 958 1814 982">24.16 M3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="344 1034 1669 1151">MANO DE OBRA PARA EMPEDRADOS ASENTADOS SOBRE TEPETATE, CON ESPESOR DE 5 A 10 cm. PARA UN ESPESOR TOTAL DEL EMPEDRADO DE HASTA 25 cm., INCLUYE: TERMINADO SUPERFICIAL, ELABORACION Y TENDIDO DE LA BASE DE TEPETATE, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</td> <td data-bbox="1669 1034 1814 1058">300.00 M2</td> </tr> </table>	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	1.00 PZA	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	24.16 M3	RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	33.00 M3	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	40.66 M3	SUMINISTRO DE TEPETATE EN CAMION DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE EXTRACCIÓN Y CARGA CON MAQUINARIA EN BANCO.	24.16 M3	MANO DE OBRA PARA EMPEDRADOS ASENTADOS SOBRE TEPETATE, CON ESPESOR DE 5 A 10 cm. PARA UN ESPESOR TOTAL DEL EMPEDRADO DE HASTA 25 cm., INCLUYE: TERMINADO SUPERFICIAL, ELABORACION Y TENDIDO DE LA BASE DE TEPETATE, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	300.00 M2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 4" X 1.10 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	1.00 PZA												
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	24.16 M3												
RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	33.00 M3												
ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	40.66 M3												
SUMINISTRO DE TEPETATE EN CAMION DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE EXTRACCIÓN Y CARGA CON MAQUINARIA EN BANCO.	24.16 M3												
MANO DE OBRA PARA EMPEDRADOS ASENTADOS SOBRE TEPETATE, CON ESPESOR DE 5 A 10 cm. PARA UN ESPESOR TOTAL DEL EMPEDRADO DE HASTA 25 cm., INCLUYE: TERMINADO SUPERFICIAL, ELABORACION Y TENDIDO DE LA BASE DE TEPETATE, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	300.00 M2												



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-004

FECHA: 15 de agosto de 2022

Página 4 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA
 r2htVldyWJ1gg5YCKP8XUBX7jsiz12EISOIz2gBzngfdLq5EEPIGjxdeAgFEz8WW5nHTdCsQT7xUh1
 7nL617vPwpKf07MbeopxuV8JK1gs2bW/vvPq865oQGTvk9lSYydNnRÁkrTHpvF3qB7cCZQZsK
 d97aUMzO3FJmagABL0bJU38VN8zeZL+F+RXDbhXoXf1XLsTgrGan1uEKXPHDrrfDTkQSNwSuIN9L
 KtzMR6kv5e7SvxNzGkTzKC+Nb6N+r4k6J60XvdZyKhcZg37WkPWVIVm8D4W1eWLqydnJ4yX2Axw
 PnXqPQ7JZLI8OcQGUIQyWfoz3iJXrw==
 TAVA870716374 15/08/2022 10:53:59 a. m.