

Pachuca de Soto, Hgo. 16 de agosto de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-006

C. EMETERIO MORENO MAGOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HUICHAPAN, HIDALGO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 716,227.35 (Setecientos dieciseis mil doscientos veintisiete pesos 35/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
HONlY1jTeHE2JrnNKbWdg7wpbVzSzcOp7SuGX2RynGghMoW8GRhnwh1+8pxjL7m21R+gsXzToe94L
lMqfGajK3YGXyHncRDT84n9N2Y12plsj1aSD96ppRjYngcvOJXEeNuU7hhmhdvhrEubCg2xz+g
9dlE300950417D5x0imTqmAGV3yKy25in7JmEXxV8KF03paSE5YWE185/+jkkQXoYN4wJ1GL
qx1cUqT8Bd3PIKSNj782L6MgnNFvshyQ0AVICTqT7uNG96cZlchAdCj22KczlKT42B4B4A4PvntNc0
vV0pQiuM4Pwb438QMydk593uXimn5Q==
GUHS841119G88 16/08/2022 07:17:23 p. m.

VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION
Vdsh97AEfymHVInUzcuPhLkC9E4VzkbWjw7bZg+e9SMjIApIIT2ywwmFpIYHAHG1gxrxW56yJpVTGh+
eLzaMQESAQVDIMRHcfjvflJ2VyH+nWkCUcl6TYNTI0bkfby/VaY7TRqjTlbpX46CLdv8HTCYbfZzX
8DG1HPFsG1TB8MIPh8uB9mhkhNxbQZ9uyA1lg5Fq7z88JdRWVVOk97zNNqPuAE0j+0irm5viZxvp
XNnRGBR4vO7+JyY6dqYdKLhPZLm971BE6rYzghobuCDTFnRYSTe/rc+zvZsy+0i1beszPbglMnZ+
M55vayYjE1UPnx3TBVfFghMOBLWT63w==
AIDV680321A44 16/08/2022 08:38:03 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MOME860303TL0- EMETERIO MORENO MAGOS
SYIISX35tcYLE+EA/IyyXHdqZfH+ZlcuxzAE6Xui+L12/NLnyKlgvIKisJ8DFATXGcl6KavVAqbOQQ
WkYx9G048+oL7Jvh/C690DG9M2wx4BcnBM7+ywLIFpXDeWiHAlmqDTJsvoneMmYmFjKW6x1AaOw
GaBfZZ+u5ABf6SjUYUYBjoi+A0CP+uh3PvNRWAB+hANcPqTKISCN5MrzuUW67n9lHaF5J58Wf
Wzr5a8AaDPreN90/HaySEINpwwf6UfHfTC3+2sWquOz7jmcSs3BmssqPQLZMQ8d21Rg3oqQa01P
Eulga+VUQnyVfsD9eRUOLVA2ccOJAQ==
MOME860303TL0 18/08/2022 12:45:05 p. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: VALLE DEL MEZQUITAL

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: HUICHAPAN

INSTANCIA EJECUTORA: HUICHAPAN

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-006

REGIÓN: 04 HUICHAPAN

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 16 de agosto de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES	2022/FAISM029017	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS BO. LA PEÑA, TLAXCALILLA	Agosto 2022 Noviembre 2022	TLAXCALILLA	\$185,805.66	\$185,805.66	\$185,805.66	\$0.00	METRO CUADRADO	1,060.20	35	C
S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES	2022/FAISM029018	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 28 DE JUNIO, BO. LA CRÍA, LOC. BONDOJITO	Agosto 2022 Noviembre 2022	BONDOJITO	\$530,421.69	\$530,421.69	\$530,421.69	\$0.00	METRO CUADRADO	1,518.93	40	C
TOTAL:						\$716,227.35	\$716,227.35	\$0.00				



00229296-C085-165239

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

euS6J+0LlComS4N58xT4x9keyut3z+Bc36PsSCXKj2JIARWYdZ5qxRVeUvH1H+NLuJjMYm0hq+Xm9
xlvz4OxFbaRk0cJjww8P2TFG1fQMg8qap2YqgmLRQ3PCNn42QkO1bD/CF8ecfFsY+ONISjckkFtm
UXNv9lb/APX4XpxXGSjISQV5swz+qgnBq/QfrWYKxDoVsj310Fz7LIVK+cWU7vsV/VUVYKsDAISd
kQdvf0C92m4zTWIr64/KgtlUGF6Rm30B7jR1aJCs0XHz952Rdb1ee8uhSFN5aekV6l2f4AeBSAg
3oeB9domzDDRiyvym/F/gcRla6zOyJg==
TAVA870716374 16/08/2022 04:40:15 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-006

FECHA: 16 de agosto de 2022

Página 1 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM029017	<p style="text-align: right;">COSTO \$185,805.66</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS BO. LA PEÑA, TLAXCALILLA</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 1,060.20 M2</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) 402.88 M3</p> <p>PEPENA, SELECCION Y ACARREO A MANO PARA AMONTONAMIENTO DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO. 190.84 M3</p> <p>MANO DE OBRA PARA EMPEDRADOS ASENTADOS SOBRE TEPETATE, CON ESPESOR DE 5 A 10 CM. PARA UN ESPESOR TOTAL DEL EMPEDRADO DE HASTA 25 CM., INCLUYE: TERMINADO SUPERFICIAL, ELABORACIÓN Y TENDIDO DE LA BASE DE TEPETATE, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 1,060.20 M2</p>



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

P5J+1fZdLWnC17+alVrGWON5GLP0UX1vAPlsqN+6C9qHFqs8myBnIEHCoorMty0tk8Cm8U8Ov6bSjl
8Jn7sAMdDzuU2HEL VqzBLsL.RCCXTZfxG0vhL15fz6zNUyDJC8uavCe1+O8jttGVvDOjsPvh4Gu1b2
PU5LY6Kxy5q8wJBKf+7V3WBbFZsCTsHQD06MGUJuR+p2WM8YEWEorNT5BhT6PoU0Zg0xHRbZm4pb7E
UajzD4oObrMHznfgO+N9AIPLxlw6Uudy/AppbOGYDdKjTjzW+R9k5mPDEwdBjrGAsRASH6kVTPeAH
wegoQqhaKPkdvZ5s0p4XOGp5HdnSGg==
TAV4870716374 16/08/2022 04:40:13 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-006

FECHA: 16 de agosto de 2022

Página 2 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 40 CM., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICIÓN, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) 32.60 M</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½ PULG x 1/8 PULG, CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½ PULG x 1/8 PULG AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p>



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

P5J+1fZdLWnC17+alVrGWON5GLP0UX1vAPlsqN+6C9qHFas8myBhIEHCoorMty0tk8Cm8U8Ov6bSjl
8Jn7sAMdDzuU2HEL VqzBLsL.RCCXTZfxG0vhL15fz6zNUyDJC8uavCe1+O8jtGVvDOjsPvh4Gu1b2
PUSLY6Kxy5q8wJBKf+7V3WBbFZsCTsHQD06MGUJUr+p2WM8YEWcrNT5BhT6PoU0Zg0xHRbZm4pb7E
UajzD4oObrMHznfgO+N9AIPLxlw6Uudy/AppbOGYDdKjTjzW+R9k5mPDEwdBjrGAsRASH6kVTPeAH
wegoQqhaKPkdvZ5s0p4XOGp5HdnSGg==
TAVa870716374 16/08/2022 04:40:13 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-006

FECHA: 16 de agosto de 2022

Página 3 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM029018	<p style="text-align: right;">COSTO \$530,421.69</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 28 DE JUNIO, BO. LA CRÍA, LOC. BONDOJITO</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 1,518.93 M2</p> <p>MANO DE OBRA PARA EMPEDRADOS ASENTADOS SOBRE TEPETATE, CON ESPESOR DE 5 A 10 CM. PARA UN ESPESOR TOTAL DEL EMPEDRADO DE HASTA 25 CM., INCLUYE: TERMINADO SUPERFICIAL, ELABORACIÓN Y TENDIDO DE LA BASE DE TEPETATE, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 1,514.41 M2</p> <p>SUMINISTRO DE GRAVILLA EN CAMIÓN DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE: EXTRACCIÓN DEL MATERIAL Y CARGA CON MAQUINARIA EN BANCO (PUESTO EN OBRA). 299.27 M3</p> <p>GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C=150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 x 40 CM., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICIÓN, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.) 552.20 M</p>



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

P5J+1fZdLWnC17+alVrGWON5GLP0UX1vAPlsqN+6C9qHFas8myBhIEHCoorMty0tk8Cm8U8Ov6bSjl
8Jn7sAMdDzuU2HEL VqzBLsL.RCCXTZfxG0vhL15fz6zNUyDJC8uavCe1+O8jtIGVvDOjsPvh4Gu1b2
PU5LY6Kxy5q8wJbKf+7V3WBbFZsCTsHQD06MGUJuR+p2WM8YEWcrNT5BhT6PoU0Zg0xHRbZm4pb7E
UajzD4oObrMHznfgO+N9AIPLxlw6Uudy/AppbOGYDdKjTjzW+R9k5mPDEwdBjrGAsRASH6kVTPeAH
wegoQqhaKPkdvZ5s0p4XOGp5HdnSGg==
TAV870716374 16/08/2022 04:40:13 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-006

FECHA: 16 de agosto de 2022

Página 4 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 CM. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 4.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 M. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½ PULG x 1/8 PULG, CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½ PULG x 1/8 PULG AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p>



ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

P5J+1fZdLWnC17+alVrGWON5GLP0UX1vAPlsqN+6C9qHFqs8myBhIEHCoorMty0tk8Cm8U8Ov6bSjl
8Jn7sAMdDzuU2HEL VqzBLsL.RCCXTZfxG0vhL15fz6zNUyDJC8uavCe1+O8jtIGVvDOjsPvh4Gu1b2
PU5LY6Kxy5q8wJbKf+7V3WBbFZsCTsHQD06MGUJUr+p2WM8YEWcrNT5BhT6PoU0Zg0xHRbZm4pb7E
UajzD4oObrMHznfgO+N9AIPLxlw6Uudy/AppbOGYDdKjTjzW+R9k5mPDEwdBjrGAsRASH6kVTPeAH
wegoQqhaKPkdvZ5s0p4XOGp5HdnSGg==
TAVA870716374 16/08/2022 04:40:13 p. m.