

Pachuca de Soto, Hgo. 8 de septiembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-009

**C. EMETERIO MORENO MAGOS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE**  
**HUICHAPAN, HIDALGO**  
**PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 277,295.47 (Doscientos setenta y siete mil doscientos noventa y cinco pesos 47/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

**ATENTAMENTE**

**MARIA ESTHER RAMIREZ VARGAS / SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
Lwgn564i0P7uCdmeueM+beeRUNSZ4W7IEPIQio3eLSi2Tvrae2P78TSiB+wLlRtOAFShNAwZZfP8Hh  
xxHOYCyCZ8f8G6B3Yx30b5DL7D99epXJoSzFTeDS1RZJL67qdzRJEfIlgkygQrmhPF3IXBi5NX  
+NBLPKlPimUdKxm8eT92Bk2sW4iGuhSWOZ2nUK5WIXCviaH2aN1/TosMlV8uYEXxhjuwNANYWR  
advpMVBwVCL2bzLooMvfhQzU773DzLERadpGicWfWdHqIknG/0mMcIXZoiWegs7KT7Nr88COPk6Tc  
BUwvFcuFBLQNXf3ZzG4yfqB8x73WGg=  
RAVE650514LW4 09/09/2022 03:46:23 p. m.

**ACUSE DE RECIBIDO**

**MOME660303TLO- EMETERIO MORENO MAGOS**  
Ls0dsIbFSXK2O95xFA0B4R++xbJEFQYVW+BmSI4tfkH3o0TYHSiPesYInv1gkigZRj4sxd9F9Jlita+1  
GFhoyO1k+KTFNCEmbYQDZGopPasEnXNRjfnJpjrOdBrbdEUHmdTm+fmyA7i9YE8ch4obF1G4JQQR  
AK6sD22oyozds4yJECSR3MXsmilCOZLRqOH0WjnE+3euY5H+YNAvDelaGh6FggyMXGbhbaTh3  
se1zkfMmRRm/86QN99CCyWDhnel3AODNXdzQDCyPbTJMvuWDScyMhri5BkOvySSLpvUioEGIH6Y  
XN5kg46pSs9OQCZit4DuxE0dzQynPHg=  
MOME660303TLO 21/09/2022 03:03:55 p. m.



**ANEXO TÉCNICO**

**ESTADO:** 13 HIDALGO

**ZONA PRIORITARIA:** VALLE DEL MEZQUITAL

**HOJA No.:** 1

**MUNICIPIO:** HUICHAPAN

**INSTANCIA EJECUTORA:** HUICHAPAN

**NO. DE OFICIO:** SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-009

**REGIÓN:** 04 HUICHAPAN

**FONDO:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**FECHA:** 08 de septiembre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S11 MEJORAMIENTO URBANO 30 EMPEDRADO DE CALLES	2022/FAISM029026	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BOYE	Septiembre 2022 Diciembre 2022	BOYE	\$277,295.47	\$277,295.47	\$277,295.47	\$0.00	METRO CUADRADO	1,054.68	368	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$277,295.47</b>	<b>\$277,295.47</b>	<b>\$0.00</b>				



00271638-C085-194531

**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**

j2Llv1OewTps7IFDPHFjjai/zSyHbYRINc6i2OQ5fqCo/gbD893TFQJfS.Jj/VJDoKD/cMIUH4wVv+Kr  
gF9gSip07BAydUW2KwQJ0aLDyOCiSVTGo8kNjta4HcCQWjQLZbg+yhE05Ua90lxUISqWxw1/R0z6  
Bt/qB9PRwxwOOZ+5dQhzoE+HypRO/iSsFgmpcvqCqG7UF+9GxviEvEk7fxWmtqP/5siGS+XUUPdz  
VyaCW5xin4eWFixss7beHjji/+F+X1ffDLHsUN4Z1c7MOC2D80cRx2Voy4bBP+6.JbGIIYq91R5/uv  
XWse1L69KaU9IUt8AdjYxTg6miagahw==  
TAVA870716374 08/09/2022 04:36:09 p. m.

**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**

**ANEXO TÉCNICO**

**OFICIO AUTORIZACIÓN:** SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-009

**FECHA:** 08 de septiembre de 2022

Página 1 de 2

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM029026	<p><b>CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BOYE</b></p> <p style="text-align: right;"><b>COSTO</b> <b>\$277,295.47</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA <span style="float: right;">1,054.68 M2</span></p> <p>EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) <span style="float: right;">15.27 M3</span></p> <p>SUMINISTRO DE PIEDRA SELECCIONADA PARA EMPEDRADO DE LA REGIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7 M3, INCLUYE PEPENA, AMONTONAMIENTO, CARGA A MANO, MATERIAL PUESTO EN OBRA. <span style="float: right;">189.84 M3</span></p> <p>MANO DE OBRA PARA EMPEDRADOS ASENTADOS SOBRE TEPETATE, CON ESPESOR DE 5 A 10 cm. PARA UN ESPESOR TOTAL DEL EMPEDRADO DE HASTA 25 cm., INCLUYE: TERMINADO SUPERFICIAL, ELABORACIÓN Y TENDIDO DE LA BASE DE TEPETATE, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. <span style="float: right;">1,054.68 M2</span></p> <p>CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">17.10 M3</span></p>



**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**  
 q+HEbWmSAnAXgN012YwL\_I9GHZBSaZGWd6O144eXhE6Hk3ROHYPW1dsZxNlHSHW0910ptV14gAGhqm  
 nj6Y2EiqESNkyO1gnLxvinyle5PwcdLx+EaJNVqUygAX4fZUpLRC9ciVyCkhrKVbYXkdxCrYx7Rj  
 yBP28L3zvY9HdDe8QEkN/LHl8AmIgwZ/851whcSi6OyreXYZE2f2C0dDPgbWi5n7l3m+XalynKXU  
 b9eSmpMeeg6oVdaqFF+X4qX0K0Q4z8HDro3LExdMBxj6T0NZl1rohSZ9bESgH4o6R/BvA939zfo  
 YYasaGJOZT4ROkpKcfyopvsbI9TQPw==  
 TAVA870716374 08/09/2022 04:36:07 p. m.

**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**

**ANEXO TÉCNICO**

**OFICIO AUTORIZACIÓN:** SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-009

**FECHA:** 08 de septiembre de 2022

Página 2 de 2

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



**ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**

g+HEbWmSApAXgN012YwLJ9GHZBSaZGWD6O144eXEhE6Hk3ROHYPW1dsZxNLHSHWO910ptV14gAG/bqm  
nj6Y2EiqESNkyO1gnLxvinyle5PwcdLx+EaJNVqUyqAX4fZUpLRC9ciVyCkhrKVbYXkdxCrYx7Rj  
yBP28L3vzvY9HdDe8QEkN/LHl8AmIgwZ/851whcSi6OyreXYZE2f2C0dDPgbWi5n713m+XalyNkXU  
b9eSmpMeeg6oVdaqFF+X4qX0K0Q4z8HDro3LExdMBxj6T0NZ11rohSZ9bESgH4o6R/BvA939jzfo  
IYasaGJOZT4ROkpKcFyopvsbI9TQPw==  
TAVA870716374 08/09/2022 04:36:07 p. m.